

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายท่าไม้แดง-บ้านนา หมู่ที่ ๓ มิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑ ปรับพื้นที่ทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๙๓๖.๐๐	๑.๖๕	๑,๕๕๔.๔๐	๑.๓๓๔๗	๒,๒๐๐	๒,๐๖๑.๓๑
	๑ ดินลูกรัง ถม	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๒๒๖.๙๐	๔,๕๓๗.๙๘
๒	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
	๒ งานไหล่ทาง							
	๒.๑.๑ งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๑๑.๗๐	๒๐๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๒๖๖.๙๔	๓,๑๒๓.๒๐
	๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒.๑ งานทรายรองคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๓๙.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๑,๐๖๗.๗๖	๔๑,๖๔๒.๖๔
๓	งานผิวทาง							
	๓ งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คองกรีต.							
	๓.๑.๑ ผิวทางคองกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๔๑๐.๐๐	๓๑๙,๘๐๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๕๕๗.๒๓	๕๒๖,๘๓๗.๐๖
	๓.๑.๒ รอยต่อเมื่อทอดตามขวาง	ม.	๗๕	๙๗.๐๐	๗,๒๗๕.๐๐	๑.๓๓๔๗	๑๒๙.๔๗	๙,๗๐๙.๙๔
	๓.๑.๓ รอยต่อตามยาว	ม.	๑๕๖	๕๒.๐๐	๘,๑๑๒.๐๐	๑.๓๓๔๗	๖๙.๕๐	๑๐,๘๒๗.๐๙
๔	งานอื่นๆ							
	๔ บ้ายโครงการฯ(เหมาจ่าย)	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๓๗๓,๖๗๑.๔๐		TOTAL	๕๐๑,๗๓๙.๒๒

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ห้าแสนบาทถ้วน

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๓๗๓,๖๗๑.๔๐
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④	FACTOR F (งานก่อสร้างทาง)	=	๑.๓๓๔๗
⑤	FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๑.๐๐๐๐
⑥	F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑+(③)/(①×④+②×⑤)	=	๑.๐๐๐๐
⑦	FACTOR F _n (ROAD WORKS) = ④×⑥	=	๑.๓๓๔๗
⑧	FACTOR F _n (BRIDGE WORKS) = ⑤×⑥	=	๑.๐๐๐๐

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัญญา บัวแก้ว)
ปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาววิลาสินี หมื่นหนู)
รองปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)
ผอ.กองช่าง อบต.ปากหมาก