

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยไม้ไทร-พลาแดง หมู่ที่ ๒

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ ลูกกรงข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑.๑ ปรับพื้นที่ทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๑,๖๙๔.๐๐	๑.๖๕	๒,๗๙๕.๑๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๕	๓,๘๘๘.๐๔
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานไหล่ทาง							
	๒.๑.๑ งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๒๓.๑๐	๒๐๐.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๗๒.๔๘	๖,๒๙๔.๒๙
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๗๗.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖๑,๖๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๘๙.๙๒	๘๓,๙๒๓.๘๔
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต.							
	๓.๑.๑ ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๕๔๐.๐๐	๔๑๐.๖๙	๖๓๒,๔๖๒.๖๐	๑.๓๖๒๔	๕๕๙.๕๒	๘๖๑,๖๖๗.๐๕
	๓.๑.๒ รอยต่อเนื้อหัดตามขวาง	ม.	๑๕๐	๙๗.๐๐	๑๔,๕๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓๒.๑๕	๑๙,๘๒๒.๙๒
	๓.๑.๓ รอยต่อตามยาว	ม.	๓๐๘	๕๒.๐๐	๑๖,๐๑๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๐.๘๔	๒๑,๘๒๐.๒๐
๔	งานอื่นๆ							
	๔.๑ บ้ายโครงการ(เหมาจ่าย)	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
						๗๓๒,๐๔๓.๗๐	TOTAL	๑,๐๐๐,๓๓๖.๓๔

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หนึ่งล้านบาทถ้วน

① ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง	=	๗๓๒,๐๔๓.๗๐
② ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④ FACTOR F (งานก่อสร้างทาง)	=	๑.๓๖๒๔
⑤ FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๑.๐๐๐๐
⑥ F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑+(๓)/(๑x๔+(๒)x(๕))	=	๑.๐๐๐๐
⑦ FACTOR F _n (ROAD WORKS) = ๔ x ⑥	=	๑.๓๖๒๔
⑧ FACTOR F _n (BRIDGE WORKS) = ๕ x ⑥	=	๑.๐๐๐๐

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายยุทธชัย ปรีชา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอนุชา ทองสาลี)
ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสัญญา บัวแก้ว)
ปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจักพงษ์ สุขมี)
นายก อบต.ปากหมาก