

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยไม้ไทร-พลาแดง หมู่ที่ ๒

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑ ปรับพื้นที่ทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๑,๖๙๔.๐๐	๑.๖๕	๒,๗๙๕.๑๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๕	๓,๘๐๘.๐๔
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒ งานโหล่ทาง							
	๒.๑.๑ งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๒๓.๑๐	๒๐๐.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๗๒.๔๘	๖,๒๙๔.๒๙
	๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒.๑ งานทรายรองคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๗๗.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖๑,๖๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๘๙.๙๒	๘๓,๖๒๓.๘๔
๓	งานผิวทาง							
	๓ งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต.							
	๓.๑.๑ ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๕๔๐.๐๐	๔๑๐.๐๐	๖๓๑,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๕๘.๕๘	๘๖๐,๒๑๕.๓๖
	๓.๑.๒ รอยต่อเนื้อหดรตามขวาง	ม.	๑๕๐	๙๗.๐๐	๑๔,๕๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓๒.๑๕	๑๙,๘๒๒.๙๒
	๓.๑.๓ รอยต่อตามยาว	ม.	๓๐๘	๕๒.๐๐	๑๖,๐๑๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๐.๘๔	๒๑,๘๒๐.๒๐
๔	งานอื่นๆ							
	๔ บัญชีโครงการฯ(เหมาจ่าย)	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
						๗๓๐,๙๘๑.๑๐	TOTAL	๙๙๘,๘๘๘.๖๕

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๙๙๘,๘๘๘.๐๐

เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน

①	ผลรวมค่างานดินทางก่อสร้างทาง	=	๗๓๐,๙๘๑.๑๐
②	ผลรวมค่างานดินทางก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④	FACTOR F ( งานก่อสร้างทาง)	=	๑.๓๖๒๔
⑤	FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๑.๐๐๐๐
⑥	F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑+(③)/(①×④+②×⑤)	=	๑.๐๐๐๐
⑦	FACTOR F <sub>n</sub> ( ROAD WORKS) = ④ × ⑥	=	๑.๓๖๒๔
⑧	FACTOR F <sub>n</sub> ( BRIDGE WORKS) = ⑤ × ⑥	=	๑.๐๐๐๐

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสัญญา บัวแก้ว)  
ปลัด อบต.ปากหมาก

(นางสาววิลาสินี หมื่นหนู)  
รองปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)  
ผอ.กองช่าง อบต.ปากหมาก