

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ขอโทรเก้าโค่น หมู่ที่ ๗ มิวจราษฎร์ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑.๑ ปรับพื้นที่ทางพร้อมขยายความกว้าง (ขนาดหน้า)	ตร.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๕.๒๐	๙,๑๐๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๗.๐๔	๑๒,๓๒๘.๖๘
	๑.๒							
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานไหล่ทาง							
	๒.๑.๑ งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๒๖.๒๕	๒๑๙.๐๐	๕,๗๔๘.๗๕	๑.๓๕๔๘	๒๙๖.๗๐	๗,๗๘๘.๔๑
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า ๕ ซม.	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	๘๔๗.๐๐	๕๙,๒๙๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๑,๑๔๗.๕๒	๘๐,๓๒๖.๐๙
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต.							
	๓.๑.๑ ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๓๘๗.๐๐	๔๑๒.๐๐	๕๗๑,๔๔๔.๐๐	๑.๓๕๔๘	๕๕๘.๑๘	๗๗๔,๑๔๒.๓๓
	๓.๑.๒ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	๑๔๐	๙๗.๐๐	๑๓,๕๘๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๑๓๑.๔๒	๑๘,๓๙๘.๘๘
	๓.๑.๓ รอยต่อตามยาว	ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐
๔	งานอื่นๆ							
	๔.๑ ป้ายโครงการ(เหมาจ่าย)	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
						๖๕๙,๑๖๒.๗๕	TOTAL	๘๙๖,๐๓๓.๖๙

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๘๙๖,๐๐๐.๐๐

แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๖๕๙,๑๖๒.๗๕
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④	FACTOR F (งานก่อสร้างทาง)	=	๑.๓๕๔๘
⑤	FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๑.๐๐๐๐
⑥	F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑+(③)/((①)×(④)+(②)×(⑤))	=	๑.๐๐๐๐
⑦	FACTOR F _n (ROAD WORKS) = ④ × ⑥	=	๑.๓๕๔๘
⑧	FACTOR F _n (BRIDGE WORKS) = ⑤ × ⑥	=	๑.๐๐๐๐

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัญญา บัวแก้ว)
ปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาววิลาสินี หมื่นหนู)
รองปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)
ผอ.กองช่าง อบต.ปากหมาก