

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยโทรเก่าโคน หมู่ที่ ๗ มิวจากรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑.๑ ปรับพื้นที่ทางพร้อมขยายความกว้าง (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๕.๑๕	๙,๐๑๒.๕๐	๑.๓๕๔๘	๖.๙๘	๑๒,๒๑๐.๑๔
	๑.๒							
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานไหล่ทาง							
	๒.๑.๑ งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๒๖.๒๕	๒๑๖.๐๐	๕,๖๗๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๒๙๒.๖๔	๗,๖๖๒.๖๔
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า ๕ ซม	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๕๘,๘๐๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๑,๑๓๘.๐๓	๖๐,๖๖๒.๖๔
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต.							
	๓.๑.๑ ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๓๘๗.๐๐	๔๑๒.๐๐	๕๗๑,๔๔๔.๐๐	๑.๓๕๔๘	๕๕๘.๑๘	๗๗๔,๑๙๒.๓๓
	๓.๑.๒ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	๑๔๐	๑๐๒.๐๐	๑๔,๒๘๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๑๓๘.๑๙	๑๙,๓๔๖.๕๔
	๓.๑.๓ รอยต่อตามยาว	ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐
๔	งานอื่นๆ							
	๔.๑ บ้ายโครงการฯ(เหมาจ่าย)	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
						๖๕๙,๒๐๖.๕๐	TOTAL	๘๙๖,๐๙๒.๙๗

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง ๘๙๖,๐๐๐.๐๐

แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๖๕๙,๒๐๖.๕๐
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④	FACTOR F (งานก่อสร้างทาง)	=	๑.๓๕๔๘
⑤	FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๑.๐๐๐๐
⑥	F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑ + (③) / ((①) × ④ + (②) × ⑤)	=	๑.๐๐๐๐
⑦	FACTOR F _n (ROAD WORKS) = ④ × ⑥	=	๑.๓๕๔๘
⑧	FACTOR F _n (BRIDGE WORKS) = ⑤ × ⑥	=	๑.๐๐๐๐

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายยุทธชัย ปรีชา)
ผช.นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายสัญญา บัวแก้ว)
ปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายอนุชา ทองสาลี)
ผอ.กองช่าง อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายจกพงษ์ สุขมี)
นายก อบต.ปากหมาก