

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายตาต้า-ตาเต็ก หมู่ที่ ๑

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ ลูกรีซิงข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑.๑ ปรับพื้นที่ทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๖๗๑.๐๐	๑.๗๒	๑,๑๕๔.๑๒	๑.๓๖๒๔	๒.๓๙๔	๑,๕๗๒.๓๗
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานไหล่ทาง							
	๒.๑.๑ งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๙.๑๕	๑๖๘.๐๐	๑,๕๓๗.๒๐	๑.๓๖๒๔	๒๒๘.๘๘	๒,๐๙๔.๒๘
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๓๐.๕๐	๘๗๘.๐๐	๒๖,๗๗๙.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๑๙๖.๑๙	๓๖,๔๘๓.๗๑
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์แลนดซีเมนต์คอนกรีต.							
	๓.๑.๑ ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๖๑๐.๐๐	๔๑๓.๐๐	๒๕๑,๙๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๖๒.๖๗	๓๔๓,๒๒๙.๔๓
	๓.๑.๒ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	๖๐	๑๑๑.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๕๑.๒๓	๙,๐๗๓.๕๘
	๓.๑.๓ รอยต่อตามยาว	ม.	๑๒๒	๕๖.๐๐	๖,๘๓๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๖.๒๙	๙,๓๐๗.๙๒
๔	งานอื่นๆ							
	๔.๑ ป้ายโครงการฯ(เหมาจ่าย)	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๒๙๔,๘๙๒.๓๒		TOTAL	๔๐๔,๗๖๑.๓๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๔๐๔,๐๐๐.๐๐

สี่แสนสี่พันบาทถ้วน

- ① ราคาค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = ๒๙๔,๘๙๒.๓๒
- ② ราคาค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = ๐.๐๐
- ③ ราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = ๐.๐๐
- ④ FACTOR F ( งานก่อสร้างทาง) = ๑.๓๖๒๔
- ⑤ FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) = ๑.๐๐๐๐
- ⑥ F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑ + ((๓)/(๑) × (๔) + (๒) × (๕)) = ๑.๐๐๐๐
- ⑦ FACTOR F<sub>n</sub> ( ROAD WORKS) = ④ × ⑥ = ๑.๓๖๒๔
- ⑧ FACTOR F<sub>n</sub> ( BRIDGE WORKS) = ⑤ × ⑥ = ๑.๐๐๐๐

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสัญญา บัวแก้ว)  
ปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาววิลาสินี หมื่นหนู)  
รองปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)  
ผ.กองช่าง อบต.ปากหมาก

## รายละเอียดวงงาน

.....  
ชื่องานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตาต่ำ-ตาเต็ก ม.๑  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากหมาก  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาจ้าง  
ราคากลาง ๔๐๔,๐๐๐ บาท  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐ % ของค่างานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้างดังนี้  
ผู้รับจ้างทำการ ปรับพื้นทางเดิม ๖๗๑ ตร.ม. ,งานทรายรองใต้คอนกรีตหนา ๕ ซม. ,งาน  
ผิวทางคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘  
ตร.ม. ,งานไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร , งานติดตั้งป้ายโครงการ และงานอื่นๆ แล้ว  
เสร็จ ตามแบบแปลนฯเลขที่ ๓๓/๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการก่อสร้างภายใน ๖๐ วัน นับถัด  
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน สัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้อง เรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.35C_t/Co + 0.10M_t/M_o + 0.15S_t/S_o$$