

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ขอยทับเที่ยง-สี่ทับ หมู่ที่ ๗

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ลูกรีงข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
๑	ปรับพื้นที่(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๑,๙๓๕.๐๐	๑.๗๒	๓,๓๒๘.๒๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๔	๔,๕๓๔.๓๔
๑	ดินถม	ลบ.ม.	๓๒๓.๐๐	๑.๘๗๐	๖๐,๔๐๑.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๕๕.๗๗	๘๒,๒๙๐.๓๒
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
๒	งานไหล่ทาง							
๒.๑.๑	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๓๒.๒๕	๑.๘๗๐	๖,๐๓๐.๗๕	๑.๓๖๒๔	๒๕๕.๗๗	๘,๒๑๖.๒๙
๒	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
๒.๒.๑	งานทรายรองคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๘๖.๐๐	๙๐๐.๐๐	๗๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๒๒๖.๑๖	๑๐๕,๔๔๙.๗๖
๓	งานผิวทาง							
๓	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต.							
๓.๑.๑	ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๗๒๐.๐๐	๔๑๕.๐๐	๗๑๓,๘๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๖๕.๕๐	๙๗๒,๔๘๑.๑๒
๓.๑.๒	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	๑๗๒	๑๑๕.๐๐	๑๙,๗๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๕๖.๖๘	๒๖,๙๔๘.๒๗
๓.๑.๓	รอยต่อตามยาว	ม.	๔๓๐	๕๖.๐๐	๒๔,๐๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๖.๒๙	๓๒,๘๐๖.๕๙
๔	งานอื่นๆ							
๔	ป้ายโครงการ(เหมาจ่าย)	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔	วางท่อใหม่ขนาดdia๐.๔๐ เมตร	ท่อน	๕	๖๕๕.๐๐	๓,๒๗๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๘๙๑.๐๑	๔,๔๕๕.๐๕
๔	วางท่อเดิม	จุด	๑	๕๑๐.๐๐	๕๑๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๙๔.๘๒	๖๙๔.๘๒
						๙๑๑,๕๙๙.๙๕	TOTAL	๑,๒๔๐,๘๗๖.๕๗

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๙๑๑,๕๙๙.๙๕
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④	FACTOR F ( งานก่อสร้างทาง )	=	๑.๓๖๒๔
⑤	FACTOR F ( งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม )	=	๑.๐๐๐๐
⑥	F ( ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ) = ๑ + ( ③ ) / ( ① ) x ( ④ ) + ( ② ) x ( ⑤ )	=	๑.๐๐๐๐
⑦	FACTOR F <sub>n</sub> ( ROAD WORKS ) = ④ x ⑥	=	๑.๓๖๒๔
⑧	FACTOR F <sub>n</sub> ( BRIDGE WORKS ) = ⑤ x ⑥	=	๑.๐๐๐๐

หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสัญญา บัวแก้ว)  
ปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาววิลาสินี หมื่นหนู)  
รองปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)  
ผอ.กองช่าง อบต.ปากหมาก