

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยพิมพิมิต หมู่ที่ ๖

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ลูกกรงข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
๑.๑	ปรับพื้นที่ทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๑,๐๗๒.๕๐	๑.๗๒	๑,๘๔๔.๗๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๔	๒,๕๑๓.๒๒
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
๒.๑	งานโหล่ทาง							
๒.๑.๑	งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๑๔.๖๓	๑๖๓.๐๐	๒,๓๘๓.๘๘	๑.๓๖๒๔	๒๒๒.๐๗	๓,๖๐๕.๙๕
๒.๒	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
๒.๒.๑	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๔๘.๗๕	๙๐๐.๐๐	๔๓,๘๗๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๒๒๖.๑๖	๔๕,๑๐๑.๓๐
๓	งานผิวทาง							
๓.๑	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต.							
๓.๑.๑	ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๙๗๕.๐๐	๔๑๓.๐๐	๔๐๒,๖๗๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๖๒.๖๗	๕๔๘,๖๐๔.๔๒
๓.๑.๒	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	๙๕	๑๑๐.๐๐	๑๐,๔๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๔๙.๘๖	๑๔,๖๐๐.๐๘
๓.๑.๓	รอยต่อตามยาว	ม.	๑๙๕	๕๖.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๖.๒๙	๑๔,๘๗๖.๔๑
๔	งานอื่นๆ							
๔.๑	ป้ายโครงการฯ(เหมาะจ่าย)	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๔๗๒,๑๔๘.๕๘		TOTAL	๖๔๖,๒๕๕.๒๒

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๖๔๖,๐๐๐.๐๐

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ FACTOR F ( งานก่อสร้างทาง ) =
- ⑤ FACTOR F ( งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ) =
- ⑥ F ( ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ) =  $๑ + ((๓) \times (๑) \times (๔) + (๒) \times (๕))$  =
- ⑦ FACTOR  $F_N$  ( ROAD WORKS ) = ④  $\times$  ⑥ =
- ⑧ FACTOR  $F_N$  ( BRIDGE WORKS ) = ⑤  $\times$  ⑥ =

๔๗๒,๑๔๘.๕๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๑.๓๖๒๔
๑.๐๐๐๐
๑.๐๐๐๐
๑.๓๖๒๔
๑.๐๐๐๐

หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสัญญา บัวแก้ว)  
ปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาววิลาสินี หมื่นหนู)  
รองปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)  
ผอ.กองช่าง อบต.ปากหมาก