

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายสวนป่า หมู่ที่ ๔

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ลูกกรงข้างละ ๐.๒๕๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
๑.๑	ปรับพื้นที่ทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๑,๑๘๓.๕๐	๑.๗๒	๒,๐๓๕.๖๒	๑.๓๖๒๔	๒.๓๔	๒,๗๗๓.๓๓
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
๒.๑	งานไหล่ทาง							
๒.๑.๑	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๑๙.๗๓	๑๘๗.๐๐	๓,๖๘๘.๕๘	๑.๓๖๒๔	๒๕๔.๗๗	๕,๐๒๕.๓๑
๒.๒	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
๒.๒.๑	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม	ลบ.ม.	๕๒.๖๐	๙๐๐.๐๐	๔๗,๓๔๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๒๒๖.๑๖	๖๔,๕๖๖.๐๒
๓	งานผิวทาง							
๓.๑	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต.							
๓.๑.๑	ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๐๕๒	๔๑๕.๐๐	๔๓๖,๕๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๖๕.๔๐	๕๙๔,๗๙๖.๕๙
๓.๑.๒	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	๑๐๔	๑๑๕.๐๐	๑๑,๙๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๕๖.๖๘	๑๖,๒๙๔.๓๐
๓.๑.๓	รอยต่อตามยาว	ม.	๒๖๓	๕๖.๐๐	๑๔,๗๒๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๖.๒๙	๒๐,๐๖๕.๕๓
๔	งานอื่นๆ							
๔.๑	ป้ายโครงการฯ(เหมาจ่าย)	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๕๑๖,๓๓๒.๒๐		TOTAL	๗๐๖,๔๕๐.๙๘

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๗๐๖,๐๐๐.๐๐

เป็นเงินที่พบหน้าจากที่ดิน

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๕๑๖,๓๓๒,๒๐
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④	FACTOR F ( งานก่อสร้างทาง)	=	๑.๓๖๒๔
⑤	FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๑.๐๐๐๐
⑥	F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑ + ((๓) / ((๑) x (๔) + (๒) x (๕)))	=	๑.๐๐๐๐
⑦	FACTOR F <sub>N</sub> ( ROAD WORKS ) = ④ x ⑥	=	๑.๓๖๒๔
⑧	FACTOR F <sub>N</sub> ( BRIDGE WORKS ) = ⑤ x ⑥	=	๑.๐๐๐๐

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสัญญา บัวแก้ว)

ปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาววิลาสินี หมั่นหนู)

รองปลัด อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)

ผอ.กองช่าง อบต.ปากหมาก