



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

ที่ ๗๖๗๐๗

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน ๒ โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ที่ ๓๙ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างหอถังประปาขนาด ๒๐ ลบ.ม. ม.๗ งบประมาณ ๕๕๑,๗๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างหอถังประปาขนาด ๒๐ ลบ.ม. ม.๔ งบประมาณ ๕๕๑,๗๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างหอถังประปาขนาด ๒๐ ลบ.ม. ม.๗ งบประมาณ ๕๕๖,๓๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างหอถังประปาขนาด ๒๐ ลบ.ม. ม.๔ งบประมาณ ๕๕๖,๓๐๐ บาท

ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา

หากเห็นชอบ ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางไว้ ได้โปรดลง

นามให้ความเห็นชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายฉัตร เจริญธรรม)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอรุศักดิ์ เพชรคง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสนา สาลี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิลาสินี หมั่นหนู)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

(ลงชื่อ)

(นายสัญญา บัวแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

(/) เห็นชอบราคากลาง () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)

(นายจักพงษ์ สุขุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปารูปทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตาสิน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างหอดังประปาพร้อม	๔๙๗,๓๕๖.๕๘	
๒	งาน/กลุ่มงาน เครื่องสูบน้ำ	๔๘,๖๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๕๔๖,๓๕๖.๕๘	
	ราคากลาง(ปรับเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง)	๕๔๖,๓๐๐.๐๐	
ห้าแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาที)
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายชโลธร เจริญธรรม)
นายช่างไฟฟ้า ชง.

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายอรุศักดิ์ เพชรคง)
เจ้าพนักงานประปา ชง.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปารูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตาสิน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ /๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR. F (ฝนชุก๑)	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างท่อถึงประปา	๓๘๐,๗๒๒.๔๙	๑.๓๐๗๔	๔๙๗,๗๕๖.๕๘	
๒	งานครุภัณฑ์	๔๘,๖๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	
๓	ป้ายโครงการฯ				
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๔๖,๓๕๖.๕๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๔๖,๓๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายชโลธร เจริญธรรม)

นายช่างไฟฟ้า ชง.

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายอรุศักดิ์ เพชรคง)

เจ้าพนักงานประปา ชง.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปารูปทรงกลมแป้นขนาด20ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตาสิน หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- เสาค้ำ คอ. 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25	ท่อน	1,233.00	30,825.00	365.00	9,125.00	39,950.00	
	- ดินซุด - ถมคืบ	26	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,250.00	3,250.00	
	- ทราบดีดอัดแน่น	4	ลบ.ม.	841.00	3,364.00	99.00	396.00	3,760.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.61	ลบ.ม.	1,638.00	999.18	398.00	242.78	1,241.96	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 280 ksc	7.19	ลบ.ม.	2,102.80	15,119.13	306.00	2,200.14	17,319.27	
	- เหล็ก RB ๑ 15 มม.	0.11	ตัน	19,915.89	2,150.92	3.30	0.36	2,151.27	
	- เหล็ก DB ๑ 12 มม.	0.30	ตัน	20,130.84	6,079.51	3.30	1.00	6,080.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	29.72	118.88	-	-	118.88	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	11	ตร.ม.	467.29	5,140.19	133.00	1,463.00	6,603.19	
	- ไม้เคร่า , ค้ำยัน	6	ลบ.ฟ	467.00	2,802.00	-	-	2,802.00	
	- ตะปู	2.75	กก.	37.38	103	-	-	102.80	
2	งานหอดังและถังกรอง								
	- หอดังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม.	1	ชุด	220,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	
	- ข้อความตัวอักษรสีสะท้อนแสง	1	รายการ	500.00	500.00	0.00	-	500.00	
	- ถังกรองสนิมเหล็กบอกลาว 3 นิ้ว	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
3	อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ								
	- อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบหอดังเข้าถังกรอง	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	-	10,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้และอุปกรณ์ควบคุมวงจรไฟฟ้า(2แรง)	1	ชุด	9,800.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	- สายไฟฟ้า Vct 2x4 ตร.มม.	1	ม้วน	1,005.61	1,005.61	11	11.00	1,016.61	
	- เสาค้ำพร้อมอุปกรณ์	1	ตัน	1,000.00	1,000.00	26	26.00	1,026.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-5)							380,722.49	
5	งานเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรง	1	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
	รวมค่างานเครื่องสูบน้ำ							48,600.00	
	รวมค่างานต้นทุน							429,322.49	

รายละเอียดวงงาน

.....

ชื่องานจ้าง โครงการก่อสร้างถึงประปารูปทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาจ้าง

ราคากลาง ๕๕๖,๓๐๐ บาท

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๕๑,๗๐๐ บาท

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐ % ของค่างานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้างดังนี้ ผู้รับจ้างทำการ ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินพร้อมส่งผลการ ทดสอบดินและระบุชนิดของฐานรากที่ต้องใช้โดยมีวิศวกรรับรอง,งานสร้างฐานรากตามผลการ ทดสอบ,งานสร้างหอดังและถังกรอง,งานระบบไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด ๒ แรงม้า พร้อมต่อระบบงานต่างๆให้สามารถใช้งานได้ และงานอื่นๆให้แล้วเสร็จ ตามแบบแปลนฯเลขที่ /๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการก่อสร้างภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง