

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถังประปารูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม.ชอยหนึ่งร่วมใจ..หมู่ที่..๖..
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๔๕,๒๐๐.-บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างฐานรากตามแบบผลทดสอบ งานทอถังเหล็กรูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม.งานเครื่องสูบน้ำงานระบบไฟฟ้า งานระบบเชื่อมต่อ และงานอื่นๆตามแบบแปลนฯและสัญญาจ้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙..มิถุนายน..๒๕๖๓.....เป็นเงิน...๕๔๕,๔๔๙.-... บาท.....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑นายอนุชา.....ทองสาส์.....ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒นายชโลธร...เจริญธรรม.....ตำแหน่ง.....กรรมการ.....
 - ๗.๓นายอรุศักดิ์...เพชรคง.....ตำแหน่ง.....กรรมการ.....
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปาอุทกประปาชุมชนขนาด20ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|--------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานฐานราก | | | | | | | | |
| | - เสาค้ำ คอร. 0.20 x 0.20 x 6.00 ม. | 25 | ท่อน | 1,177.56 | 29,439.00 | 429.00 | 10,725.00 | 40,164.00 | |
| | - ดินซุด - ถมดิน | 26 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 2,574.00 | 2,574.00 | |
| | - ทราฮายาบอัดแน่น | 4 | ลบ.ม. | 607.48 | 2,429.92 | 91.00 | 364.00 | 2,793.92 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 0.61 | ลบ.ม. | 1,638.00 | 999.18 | 398.00 | 242.78 | 1,241.96 | |
| | - คอนกรีตสำเร็จรูป 280 ksc | 7.19 | ลบ.ม. | 1,728.97 | 12,431.29 | 391.00 | 2,811.29 | 15,242.58 | |
| | - เหล็ก RB ø 15 มม. | 0.11 | ตัน | 16,946.17 | 1,830.19 | 3.30 | 0.36 | 1,830.54 | |
| | - เหล็ก DB ø 12 มม. | 0.30 | ตัน | 17,889.72 | 5,402.70 | 3.30 | 1.00 | 5,403.69 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 4 | กก. | 28.00 | 112.00 | - | - | 112.00 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 11 | ตร.ม. | 350.00 | 3,850.00 | 133.00 | 1,463.00 | 5,313.00 | |
| | - ไม้เคว่า , ค้ำยัน | 6 | ลบ.ฟ | 350.00 | 2,100.00 | - | - | 2,100.00 | |
| | - ตะปู | 2.75 | กก. | 37.38 | 103 | - | - | 102.80 | |
| 2 | งานหอดังและถังกรอง | | | | | | | | |
| | - หอดังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. | 1 | ซูด | 225,000.00 | 225,000.00 | - | - | 225,000.00 | |
| | - ข้อความตัวอักษรสีสะท้อนแสง | 1 | รายการ | 500.00 | 500.00 | 0.00 | - | 500.00 | |
| | - ถังกรองสนิมเหล็กบอลวาล์ว 3 นิ้ว | 1 | ซูด | 55,000.00 | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | |
| 3 | อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ | | | | | | | | |
| | - อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบหอดังเข้าถังกรอง | 1.00 | ซูด | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | - | 10,000.00 | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - ตู้และอุปกรณ์ควบคุมวงจรไฟฟ้า(2แรง) | 1 | ซูด | 9,500.00 | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | |
| | สายไฟฟ้า THW A 25 ตร.มม. | 50 | เมตร | 9.90 | 1,200.00 | 7 | 350.00 | 1,550.00 | |
| | เสาไฟฟ้า 8 ม. | 1 | ตัน | 1,486.00 | 1,200.00 | 400 | 400.00 | 1,600.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-5) | | | | | | | 380,028.49 | |
| 5 | งานเครื่องสูบน้ำ | | | | | | | | |
| | - เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรง | 1 | ซูด | 48,600.00 | 48,600.00 | - | - | 48,600.00 | |
| | รวมค่างานเครื่องสูบน้ำ | | | | | | | 48,600.00 | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | 428,628.49 | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปาปรับปรุงแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยดงร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี




แบบเลขที่ /๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR. F (ฝนชุก๑) | รวมค่างานก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|
| ๑ | งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างท่อถึงประปา | ๓๘๐,๐๒๘.๔๙ | ๑.๓๐๗๔ | ๔๙๖,๘๔๙.๒๕ | |
| ๒ | งานครุภัณฑ์ | ๔๘,๖๐๐.๐๐ | ๑.๐๐๐๐ | ๔๘,๖๐๐.๐๐ | |
| ๓ | ป้ายโครงการฯ | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐ % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๕๔๕,๔๔๙.๒๕ | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | ๕๔๕,๔๔๙.๐๐ | |
| | ตัวอักษร | (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) | | | |
| | ขนาดเนื้อที่ | ตร.ม. | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท/ตร.ม. | | | |
|  (ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ (นายอนุชา ทองสาส์) ผอ.กองช่าง | | | | | |
|  (ลงชื่อ)กรรมการฯ (นายชโลธร เจริญธรรม) นายช่างไฟฟ้า ชง. | | | | | |
|  (ลงชื่อ)กรรมการฯ (นายอรุศักดิ์ เพชรคง) เจ้าพนักงานประปา ชง. | | | | | |