

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถังประปารูปทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม.ชอยบندوق..หมู่ที่..๓..ท่าไม้แดง..
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๔๕,๒๐๐.-บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างฐานรากตามแบบผลทดสอบ งานหอดังเหล็กรูปทรงกลมแป้น
ขนาด ๒๐ ลบ.ม.งานเครื่องสูบน้ำงานระบบไฟฟ้า งานระบบเชื่อมต่อ และงานอื่นๆตามแบบแปลนฯและสัญญาจ้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙..มิถุนายน..๒๕๖๓.....เป็นเงิน...๕๔๕,๔๔๙.-... บาท.....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑นายอนุชา.....ทองสาลี.....ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒นายชโลธร...เจริญธรรม.....ตำแหน่ง.....กรรมการ.....
 - ๗.๓นายอรุศักดิ์...เพชรคง..... ตำแหน่ง..... กรรมการ.....
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปาปรุงทรงแชมป์ขนาด ๒๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบดง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ /๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ พร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTER. F (ฝนซุก๑)	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างท่อถึงประปา	๓๘๐,๐๒๘.๔๙	๑.๓๐๗๔	๔๙๖,๘๔๙.๒๕	
๒	งานครุภัณฑ์	๔๘,๖๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	
๓	ป้ายโครงการฯ				
	เงินโอน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๔๕,๔๔๙.๒๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๔๕,๔๔๙.๐๐	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)			
	ขนาดเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายชโลธร เจริญธรรม)

นายช่างไฟฟ้า ชง.

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายอรุศักดิ์ เพชรคง)

เจ้าพนักงานประปา ชง.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตึกประปาอุทกกรรมแปงขนาด20ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบนดง หมู่ที่ 3 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- เสาค้ำ คอร. 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25	ท่อน	1,177.56	29,439.00	429.00	10,725.00	40,164.00	
	- ดินซุด - ถมดิน	26	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,574.00	2,574.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	4	ลบ.ม.	607.48	2,429.92	91.00	364.00	2,793.92	
	- คอนกรีตหยาบ	0.61	ลบ.ม.	1,638.00	999.18	398.00	242.78	1,241.96	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 280 ksc	7.19	ลบ.ม.	1,728.97	12,431.29	391.00	2,811.29	15,242.58	
	- เหล็ก RB ø 15 มม.	0.11	ตัน	16,946.17	1,830.19	3.30	0.36	1,830.54	
	- เหล็ก DB ø 12 มม.	0.30	ตัน	17,889.72	5,402.70	3.30	1.00	5,403.69	
	- ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	28.00	112.00	-	-	112.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	11	ตร.ม.	350.00	3,850.00	133.00	1,463.00	5,313.00	
	- ไม้คร่าว , ค้ำยัน	6	ลบ.ฟ	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- ตะปู	2.75	กก.	37.38	103	-	-	102.80	
2	งานหอดังและถังกรอง								
	- หอดังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม.	1	ชุด	225,000.00	225,000.00	-	-	225,000.00	
	- ข้อความตัวอักษรสีสะท้อนแสง	1	รายการ	500.00	500.00	0.00	-	500.00	
	- ถังกรองสนิมเหล็กบอกลวาล์ว 3 นิ้ว	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
3	อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ								
	- อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบหอดังเข้าถังกรอง	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	-	10,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้และอุปกรณ์ควบคุมวงจรไฟฟ้า(2แรง)	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	สายไฟฟ้า THW A 25 ตร.มม.	50	เมตร	9.90	1,200.00	7	350.00	1,550.00	
	เสาไฟฟ้า 8 ม.	1	ต้น	1,486.00	1,200.00	400	400.00	1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-5)							380,028.49	
5	งานเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
	ขนาด 2 แรง								
	รวมค่างานเครื่องสูบน้ำ							48,600.00	
	รวมค่างานต้นทุน							428,628.49	