

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรคสล.ถนนสายวนฝั่ง หมู่ที่ ๖ ต.ปากหมาก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑.๑ ปรับพื้นที่ทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๙๕๑.๕๐	๑.๖๓	๑,๕๕๐.๙๕	๑.๓๖๐๗	๒,๒๒	๒,๑๑๐.๓๗
	๑.๒ ดินลูกรัง ถม					๑.๓๖๐๗		
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานไหล่ทาง							
	๒.๑.๑ งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๑๐.๓๘	๑๐๘.๐๐	๑,๑๒๑.๐๔	๑.๓๖๐๗	๑๔๖.๙๖	๑,๕๒๕.๔๐
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า ๕ ซม	ลบ.ม.	๔๓.๒๕	๘๗๐.๐๐	๓๗,๖๒๗.๕๐	๑.๓๖๐๗	๑,๑๘๓.๘๑	๕๑,๑๙๙.๗๔
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์แลนดซีเมนต์คอนกรีต.							
	๓.๑.๑ ผิวทางคอนกรีตหน้า ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๘๖๕.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๑๑,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๔๘๙.๘๕	๔๒๓,๗๒๑.๙๘
	๓.๑.๒ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	๙๐	๙๖.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๓๐.๖๓	๑๑,๗๕๖.๔๕
	๓.๑.๓ รอยต่อตามยาว	ม.	๑๗๓	๕๕.๐๐	๙,๓๕๒.๐๐	๑.๓๖๐๗	๗๓.๔๘	๑๒,๗๑๑.๖๖
๔	งานอื่นๆ							
						๓๖๙,๖๘๑.๔๙	TOTAL	๕๐๓,๐๒๕.๖๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๕๐๓,๐๒๕.๐๐

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๓๖๙,๖๘๑.๔๙
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④	FACTOR F ( งานก่อสร้างทาง)	=	๑.๓๖๐๗
⑤	FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๑.๐๐๐๐
⑥	F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑ + ((3)/(1) x (4) + (2) x (5))	=	๑.๐๐๐๐
⑦	FACTOR F <sub>n</sub> (ROAD WORKS) = ④ x ⑥	=	๑.๓๖๐๗
⑧	FACTOR F <sub>n</sub> (BRIDGE WORKS) = ⑤ x ⑥	=	๑.๐๐๐๐

ห้าแสนสามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา ทองสาลี)

ผอ.กองช่าง อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายชโลธร เจริญธรรม)

นายช่างไฟฟ้า ชง.

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายอรุศักดิ์ เพชรคง)

เจ้าพนักงานประปา ชง.

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนน คสล.สายชอยยวนฝั่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลปากหมาก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอยยวนฝั่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้รับจ้างทำการ ปรับพื้นทางเดิม ,งานทรายรองใต้คอนกรีต,งานผิวทางคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวคสล.ไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ตร.ม.งานไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร และงานอื่น ๆ แล้วเสร็จ ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างที่อบต.ปากหมาก กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๑.....สิงหาคม..๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๕๐๓,๐๒๕... บาท  
.....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ .....ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด.....
- ๖.๒ .....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๗.๑ .....นายอนุชา.....ทองสาลี..... ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
- ๗.๒ .....นายชโลธร เจริญธรรม.....ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน.....กรรมการ
- ๗.๓ .....นายอรุศักดิ์ เพชรคง.....ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา ชำนาญงาน.....กรรมการ