

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรคสล.ถนนสายชอยตาลิน หมู่ที่ ๔ ต.ปากหมาก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑.๑ ปรับพื้นที่ทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๘๘๐.๐๐	๑.๗๒	๑,๕๑๓.๖๐	๑.๓๖๐๗	๒.๓๔	๒,๐๕๙.๕๖
	๑.๒ ดินลูกรัง ถม					๑.๓๖๐๗		
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานไหล่ทาง							
	๒.๑.๑ งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๑๙.๒๐	๑๐๗.๘๑	๒,๐๖๙.๙๕	๑.๓๖๐๗	๑๔๖.๗๐	๒,๘๑๖.๕๘
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๘๑๔.๓๑	๓๒,๕๗๒.๔๐	๑.๓๖๐๗	๑,๑๐๘.๐๓	๔๔,๓๒๑.๒๖
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต.							
	๓.๑.๑ ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ซม.	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๓๙๒.๐๔	๓๑๓,๖๓๒.๐๐	๑.๓๖๐๗	๕๓๓.๔๕	๔๒๖,๗๕๙.๐๖
	๓.๑.๒ รอยต่อเนื้อหาคตามขวาง	ม.	๘๐	๑๓๔.๐๐	๑๐,๗๒๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๘๒.๓๓	๑๔,๕๘๖.๗๐
	๓.๑.๓ รอยต่อตามยาว	ม.	๑๖๐	๖๒.๒๐	๙,๙๕๒.๐๐	๑.๓๖๐๗	๘๔.๖๔	๑๓,๕๔๑.๖๙
๔	งานอื่นๆ							
						๓๗๐,๔๕๙.๙๕	TOTAL	๕๐๔,๐๘๔.๘๖

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๕๐๔,๐๘๔.๘๖

ห้าแสนสี่พันแปดสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์

①	ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง	=	๓๗๐,๔๕๙.๙๕
②	ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④	FACTOR F (งานก่อสร้างทาง)	=	๑.๓๖๐๗
⑤	FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๑.๐๐๐๐
⑥	F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑ + (③) / (① x ④ + ② x ⑤)	=	๑.๐๐๐๐
⑦	FACTOR F _n (ROAD WORKS) = ④ x ⑥	=	๑.๓๖๐๗
⑧	FACTOR F _n (BRIDGE WORKS) = ⑤ x ⑥	=	๑.๐๐๐๐

ลงชื่อประธานา

(นายอนุชา ทองสาลี)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นายชโลธร เจริญธรรม)

ลงชื่อกรรมการ

(นายอรุศักดิ์ เพชรคง)