

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปาอุทกกรรมแปรงขนาด20ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยลอยดาว หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- เล้าเริ่ม คอร. 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25.000	ท่อน	1,238.32	30,958.00	545.33	13,633.25	44,591.25	
	- ดินรูด - ถมดิน	17,760	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,220.00	2,220.00	
	- ทราซหยาบขัดแน่น	3,070	ลบ.ม.	747.66	2,295.32	99.00	303.93	2,599.25	
	- คอนกรีตหยาบ	0.610	ลบ.ม.	1,638.00	999.18	398.00	242.78	1,241.96	
	- คอนกรีตฟ้สำเร็จรูป 280 ksc	5.600	ลบ.ม.	2,383.18	13,345.81	306.00	1,713.60	15,059.41	
	- เหล็ก DB ø 16 มม.	0.295	ตัน	25,834.02	7,621.04	3300.00	973.50	8,594.54	
	- เหล็ก RB ø 12 มม.	0.072	ตัน	31,635.51	2,277.76	3,300.00	237.60	2,515.36	
	- เหล็ก DB ø 12 มม.	0.093	ตัน	25,992.71	2,417.32	3,300.00	306.90	2,724.22	
	- เหล็กสลักเกลียวdia. 25 มม.	12.000	ตัว	180.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.800	กก.	32.25	445.05	-	-	445.05	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.000	ตร.ม.	350.00	6,300.00	133.00	2,394.00	8,694.00	
	- ไม้เคาะ ,ค้ำยัน	5.400	ลบ.ฟ	350.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
	- ตะปู	4.500	กก.	37.38	168	-	-	168.21	
								92,903.24	
2	งานหอดังและถังกรอง								
	- หอดังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม.	1	ชุด	360,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00	
	- รั้วความถี่ขั้วกระเบื้องลอนแดง	1	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ถังกรองสนิมเหล็กบอลาวาล์ว 3 นิ้ว	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบหอดังเข้าถังกรอง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
								456,000.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า THW A 25 ตร.มม.	60	เมตร	11.21	672.60	7	420.00	1,092.60	
	เสาไฟฟ้าคอร.มาตรฐาน กฟภ.ยาว 8 เมตร	1	ต้น	1,486.00	1,486.00	500	500.00	1,986.00	
								3,078.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-3)							551,981.84	
4	งานครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ								
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้าแบบมอเตอร์ จมน้ำพร้อมท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุม ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
	รวมค่างานเครื่องสูบน้ำบาดาล(4)							48,600.00	
	รวมค่างานต้นทุน							600,581.84	

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายอัครศักดิ์ เพชรคง)
เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน