

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปา Rupertung Cham Penh ขนาด ๒๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR. F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างหอดึงประปา	535,327.88	1.3089	700,691	
	เงินไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			700,691	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา ทองสาส์)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ(นางวาสนา สาส์)
ผู้อำนวยการกองคลังลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายสิริกร ชูชีพ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปาอุประชุมประชม 20 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- เสาค้ำ คอร. 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25.000	ท่อน	1,216.00	30,400.00	545.00	13,625.00	44,025.00	
	- ดินซุด - ถมดิน	17.760	ลบ.ม.		-	320.00	5,683.20	5,683.20	
	- ทราซเทียบอัดแน่น	3.070	ลบ.ม.	841.12	2,582.24	104.00	319.28	2,901.52	
	- คอนกรีตหยาบ	0.610	ลบ.ม.	2,102.80	1,282.71	426.00	259.86	1,542.57	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 280 ksc	5.600	ลบ.ม.	2,383.18	13,345.81	419.00	2,346.40	15,692.21	
	- เหล็ก DB ๑ 16 มม.	0.295	คันทัน	22,171.54	6,540.60	3100.00	914.50	7,455.10	
	- เหล็ก RB ๑ 12 มม.	0.072	คันทัน	29,485.98	2,122.99	3,600.00	259.20	2,382.19	
	- เหล็ก DB ๑ 12 มม.	0.093	คันทัน	23,049.68	2,143.62	3,100.00	288.30	2,431.92	
	เหล็กสลักเกลียว dai 25 มม. ยาว 0.8 ม.	12.000	ตัว	37.62	451.44		-	451.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.800	กก.	32.71	451.40		-	451.40	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.000	ตร.ม.	467.29	8,411.22	139.00	2,502.00	10,913.22	
	- ไม้แคร่, ค้ำยัน	5.400	ลบ.ฟ.	467.00	2,521.80		-	2,521.80	
	- ตะปู	4.500	กก.	56.07	252		-	252.32	
2	งานหอดังและถังกรองสนิมเหล็ก								
	- หอดังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	300,000.00	300,000.00		-	300,000.00	
	- ถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์กรอง	1.000	ชุด	70,000.00	70,000.00		-	70,000.00	
	- ค่าความถี่วิทยุสะท้อนแสง	1.000	รายการ			1000.00	1,000.00	1,000.00	
	- อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบหอดังเข้าถังกรอง	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW A 25 ตร.มม.	60.000	เมตร	12.30	738.00	7	420.00	1,158.00	
	เสาไฟฟ้า คอร. มาตรฐาน กฟภ ยาว 8 ม.	1.000	คันทัน	1,866.00	1,866.00	1000	1,000.00	2,866.00	
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า	1.000	ชุด	48,600.00	48,600.00			48,600.00	
	แบบมอเตอร์จมน้ำได้พร้อมท่อสูบน้ำส่ง								
	อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมตามมาตรฐาน								
	ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล								
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง							535,327.88	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถึงประปาปรับปรุงแชมเปญ ๒๐ ลบ.ม.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๗๙,๙๐๐บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...๑..งานฐานรากหอดึง. ๒ งานหอดึงและถังกรอง.

...๓ งานระบบไฟฟ้า ๔. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า.....

.....

.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗....เป็นเงิน.....๗๐๐,๖๙๑.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบ...ปร.๔.....

๖.๒แบบ...ปร.๕.....

๖.๓ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗.....

๖.๔ ...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙-ไนน์เซอร์วิส ๙๙.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑นายอนุชา ทองสาตี.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ.....

๗.๒นางวาสนา สาตี.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....กรรมการ.....

๗.๓นายสิริกร ชูชีพ.....ผู้ช่วยนายเขียนแบบ.....กรรมการ.....

๗.๔

๗.๕

๗.๖

๗.๗

๗.๘

๗.๙