

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างฐานราก								
	- เสาค้ำ คอร. ขนาด 0.22x0.22x6 m.	18.000	ต้น	1,320.00	23,760.00	320.00	5,760.00	29,520.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ	18.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	3,600.00	3,600.00	
	- งานดินขุด	27.410	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	4,604.88	4,604.88	
	- ดินกลบ	14.260	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,395.68	2,395.68	
	- ทรายหยาบ	2.750	ลบ.ม.	841.12	2,313.08	104.00	286.00	2,599.08	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	2.750	ลบ.ม.	1,659.64	4,564.01	426.00	1,171.50	5,735.51	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	7.660	ลบ.ม.	2,035.18	15,589.47	532.00	4,075.12	19,664.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	74.510	กก.	25.93	1,932.04	4.40	327.84	2,259.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	24.420	กก.	25.00	610.50	4.40	107.45	717.95	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) 12 มม.	31.260	กก.	21.15	661.14	3.60	112.54	773.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) 16 มม.	653.000	กก.	20.93	13,667.29	3.60	2,350.80	16,018.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	14.100	กก.	32.71	461.21	0.00	0.00	461.21	
	- ไม้แบบ (คิด70%)	37.610	ตร.ม.	350.00	13,163.50	0.00	0.00	13,163.50	
	- ไม้เครายึดไม้แบบ (คิด30 %)	16.120	ตร.ม.	250.00	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	53.720	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	7,467.08	7,467.08	
	- ตะปู	16.120	กก.	46.73	753.28	0.00	0.00	753.28	
	โครงสร้างพื้น								
	- ทรายหยาบ	76.560	ลบ.ม.	841.12	64,396.14	104.00	7,962.24	72,358.38	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	138.130	ลบ.ม.	2,035.18	281,119.41	532.00	73,485.16	354,604.57	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	476.670	กก.	25.93	12,360.05	4.40	2,097.35	14,457.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	3,848.780	กก.	25.00	96,219.50	4.40	16,934.63	113,154.13	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย (DB) 12 มม.	1,678.860	กก.	21.15	35,507.88	3.60	6,043.90	41,551.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย (DB) 16 มม.	1,968.400	กก.	20.93	41,198.61	3.60	7,086.24	48,284.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	143.510	กก.	32.71	4,694.21	0.00	0.00	4,694.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้แบบ (คิด 70%)	272.890	ตร.ม.	350.00	95,511.50	0.00	0.00	95,511.50	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30%)	117.020	ตร.ม.	250.00	29,255.00	0.00	0.00	29,255.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	389.840	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	54,187.76	54,187.76	
	- ตะปู	117.020	กก.	46.73	5,468.34	0.00	0.00	5,468.34	
	- แผ่น PLAT-350x350x12mm.	28.000	แผ่น	307.00	8,596.00	88.00	2,464.00	11,060.00	
	- J-Bolt-ขนาด 15 mm.	84.000	ตัว	225.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
	โครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กทอกกลม OD-101.6 mm. หน้า 3.2 mm.x7.76 kg/m.	55.000	ทอน	1,252.00	68,860.00	465.00	25,575.00	94,435.00	
	- เหล็กทอกกลม OD-60.5 mm. หน้า 3.2 mm.x4.25 kg/m.	65.000	ทอน	730.00	47,450.00	271.00	17,615.00	65,065.00	
	- เหล็กทอกกลม OD-48.6 mm. หน้า 3.2 mm.x3.58 kg/m.	97.000	ทอน	578.00	56,066.00	214.00	20,758.00	76,824.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 mm. @ 1.00 mm.	155.000	ท่อน	1,040.00	161,200.00	340.00	52,700.00	213,900.00	
	- เหล็กยึดแป ขนาด 15 mm.@ 5.00 m.	228.850	กก.	24.46	5,597.67	3.60	823.86	6,421.53	
	- ทาสีโครงหลังคา สีกันสนิม+สีจริง	1,250.880	ตร.ม.	44.00	55,038.72	35.00	43,780.80	98,819.52	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	14,477.60	1,168,944.55	4,280.60	363,772.83	1,532,717.38	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.47 mm.	765.000	ตร.ม.	350.00	267,750.00	80.00	61,200.00	328,950.00	
	- ครอบสัน METAL SHEET	33.000	ม.	260.00	8,580.00	50.00	1,650.00	10,230.00	
- ครอบข้าง (Flashing)	60.000	ม.	260.00	15,600.00	50.00	3,000.00	18,600.00		
- แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ (Lysaght Louvre)	627.000	ม.	160.00	100,320.00	0.00	0.00	100,320.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงเคร่าเหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm. @1.00 m.	90.000	ท่อน	539.00	48,510.00	170.00	15,300.00	63,810.00	
	งานผนัง								
	- ผิวผนังฉาบเรียบ	172.480	ตร.ม.	120.57	20,795.91	115.00	19,835.20	40,631.11	
	- จับเสี้ยน	492.800	ม.	79.00	38,931.20	0.00	0.00	38,931.20	
	งานพื้น								
	- พื้นขัดมันเรียบ	765.600	ตร.ม.	100.00	76,560.00	87.00	66,607.20	143,167.20	
	งานสี								
	- ทาสีภายนอก	172.480	ตร.ม.	44.00	7,589.12	34.00	5,864.32	13,453.44	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,912.57	584,636.23	586.00	173,456.72	758,092.95	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ควบคุม ไฟฟ้าในอาคาร 3P	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์	4.000	ชุด	58.00	232.00	80.00	320.00	552.00	
	- เต้ารับ 3 ช่อง	4.000	ชุด	123.00	492.00	90.00	360.00	852.00	
	- LED พร้อมโคม 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	3,300.00	26,400.00	650.00	5,200.00	31,600.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.2.	1.000	ม้วน	4,200.00	4,200.00	1,600.00	1,600.00	5,800.00	
	- สายไฟ THW 1.5 Sq.mm.2.	2.000	ม้วน	3,050.00	6,100.00	1,400.00	2,800.00	8,900.00	
	- งานเดินท่อไฟฟ้า+อุปกรณ์ร้อยท่อ	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- เสาล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	36,231.00	62,924.00	6,120.00	12,580.00	75,504.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,366,314.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุยายซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากหมาก โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุยายซี อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา ทองสาส์

08 เมษายน 2568 14:26:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุยายซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุยายซี ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ	2,366,314.33	1.3047	3,087,330.30	
รวมค่าก่อสร้าง				3,087,330.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,087,330.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุยายซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุยายซี ตำบล ปากหมาก อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,087,330.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,087,330.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุยายซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุยายซี ตำบลปากหมาก		จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568	

อนุชา ทองสาลี
(อนุชา ทองสาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา สาลี
(วาสนา สาลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรวิชัย ศรีโย
(สรวิชัย ศรีโย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุยายซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปากหมาก		อำเภอ ไชยา		จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		1		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ จำนวน 1 หลังละ 3,087,330.30 บาท	3,087,330.30	
สรุป	ราคากลาง	3,087,330.30	
	ราคากลาง (..... สามล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทสามสิบสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพยุยาศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพยุยาศรี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากหมาก	อำเภอ	ไชยา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 เมษายน 2568				

อนุชา ทองสาลี
(อนุชา ทองสาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา สาลี
(วาสนา สาลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรวิชญ์ ศรีไย
(สรวิชญ์ ศรีไย)
กรรมการกำหนดราคากลาง