

## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังประปาโรงประปาทรังถ้วยแซมเปณขนาด ๒๐ ลบ.ม.ห้วยสามพริก หมู่ที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยสามพริก หมู่ที่ ๑ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR. F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างท่อถังประปา	556,134.81	1.3088	727,869	
2	งาน/กลุ่มงาน เจาะสำรวจดินก่อนตอกเสาเข็ม			15,000.00	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			742,869.25	

คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น

742,869.25

ตัวอักษร

(เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอรทัย เมืองจันทร์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวณัฐธันยาพร เสนาคง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสิริกร ชูชีพ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตึกระฟ้ารูปทรงถ้วยแชมเปญ 20 ลบ.ม. ห้วยสามพริก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยสามพริก หมู่ที่ 1 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- เสาเข็ม คอร. 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25.000	ท่อน	1,216.00	30,400.00	790.00	19,750.00	50,150.00	
	- ดินซุด - ถมคืบ	17.760	ลบ.ม.	-	-	320.00	5,683.20	5,683.20	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3.070	ลบ.ม.	841.12	2,582.24	104.00	319.28	2,901.52	
	- คอนกรีตหยาบ	0.610	ลบ.ม.	2,102.80	1,282.71	426.00	259.86	1,542.57	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 280 ksc(รูปลูกบาศก์)	5.600	ลบ.ม.	2,383.18	13,345.81	419.00	2,346.40	15,692.21	
	- เหล็ก DB ๑6 มม.	0.295	ตัน	22,171.54	6,540.60	3100.00	914.50	7,455.10	
	- เหล็ก RB ๑2 มม.	0.072	ตัน	29,485.98	2,122.99	3,600.00	259.20	2,382.19	
	- เหล็ก DB ๑2 มม.	0.093	ตัน	23,049.68	2,143.62	3,100.00	288.30	2,431.92	
	เหล็กสลักเกลียว dai 25 มม. ยาว 0.8 ม.	12.000	ตัว	37.62	451.44		-	451.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.800	กก.	32.71	451.40		-	451.40	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.000	ตร.ม.	560.75	10,093.50	139.00	2,502.00	12,595.50	
	- ไม้ไคร้, ค้ำยัน	5.400	ลบ.ฟ.	373.83	2,018.68		-	2,018.68	
	- ตะปู	4.500	กก.	46.73	210		-	210.29	
2	งานหอดังและถังรองสลิ้มเหล็ก								
	- หอดังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	300,000.00	300,000.00		-	300,000.00	
	- ถังรองสลิ้มเหล็กและอุปกรณ์กรอง	1.000	ชุด	65,000.00	65,000.00		-	65,000.00	
	- ซื้อความถี่วิทยุสื่อสารหอนาง	1.000	รายการ			1000.00	1,000.00	1,000.00	
	- อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบหอดังเข้าถังกรอง	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW A 50 ตร.มม.	60.000	เมตร	31.38	1,882.80	7	420.00	2,302.80	
	เสาไฟฟ้า คอร. มาตรฐาน กฟภ ยาว 8 ม.	1.000	ต้น	1,866.00	1,866.00	1000	1,000.00	2,866.00	
4	งานครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ								
	- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า	1.000	ชุด	48,600.00	48,600.00			48,600.00	
	แบบมอเตอร์จมน้ำได้พร้อมท่อสูบน้ำ								
	อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมตามมาตรฐาน								
	ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล								
5	งานรื้อถอน								
	รื้อฐานรากหอดังประปา	1.000	งาน			2,400.00	2,400.00	2,400.00	
	งานยกหอดัง 12 ลบ.ม. + ถังกรอง พร้อมขนย้าย	1.000	งาน			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง							556,134.81	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังประปารูปทรงแฉกแป้น ๒๐ ลบ.ม. ๓ ชั้นสามฟริก หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ๔.๑. งานฐานรากทอถัง ๔.๒. งานทอถังและถังกรอง ๔.๓. งานระบบไฟฟ้า  
๔.๔. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ๔.๖. งานรื้อฐานรากถังเก่าพร้อมขนย้ายถังเก่าออก  
.....  
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๔๒,๘๖๙.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ...แบบ...ปร.๔.....
  - ๖.๒ ...แบบ...ปร.๕.....
  - ๖.๓ .....ราคาค่าวัสดุ สานักัดขึ้นเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน  
ธันวาคม ๒๕๖๗.....
  - ๖.๔ ท่อถังเหล็ก Taksak (TS).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ ...นางสาวอรทัย เมืองจันทร์.....นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ.....ประธานกรรมการ.....
  - ๗.๒ ...นางสาวณัฐธันยาพร เสนาคง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ.....กรรมการ.....
  - ๗.๓ ...นายสิริกร ชูชีพ.....ผู้ช่วยนายเขียนแบบ.....กรรมการ.....
  - ๗.๔ .....
  - ๗.๕ .....
  - ๗.๖ .....
  - ๗.๗ .....
  - ๗.๘ .....
  - ๗.๙ .....