

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายซอย ควนมั่งคุด ม.๗ มิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑.๑ ขุดรื้อพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	๑,๐๗๕	๙.๕๖	๑๐,๑๖๙.๕๐	๑.๓๕๗๔	๑๒.๘๘๔	๑๓,๘๐๔.๐๘
๒	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
	๒.๑ งานรองพื้นทาง							
	๒.๑.๑ งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๒.๒ งานไหล่ทาง							
	๒.๒.๑ งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๓๔	๑๘๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๑.๓๕๗๔	๒๔๔๔.๓๓	๘,๓๐๗.๒๒
	๒.๓ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๓.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๔๓	๕๘๔.๐๐	๒๕,๑๑๒.๐๐	๑.๓๕๗๔	๓๔๑๒.๗๒	๓๔,๐๘๗.๐๓
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต.							
	๓.๑.๑ ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๘๖๐	๓๗๕.๐๐	๓๒๒,๕๐๐.๐๐	๑.๓๕๗๔	๕๐๙.๐๓	๔๓๗,๗๖๑.๕๐
	๓.๑.๒ รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	๒	๑๙๑.๔๗	๓๘๒.๙๔	๑.๓๕๗๔	๒๕๙.๙๐	๕๑๙.๘๐
	๓.๑.๓ รอยต่อเนื้อหดตามขวาง	ม.	๑๙	๑๓๐.๗๓	๒,๔๘๓.๘๗	๑.๓๕๗๔	๑๗๗.๔๕	๓,๓๗๑.๖๑
	๓.๑.๔ รอยต่อตามยาว	ม.	๒๑๕	๕๔.๘๖	๑๑,๗๘๖.๓๐	๑.๓๕๗๔	๗๔.๔๑	๑๕,๙๙๘.๗๒
๔	งานอื่นๆ							
	๔.๑ ป้ายโครงการ(เหมาจ่าย)	ชุด	๑					๓,๐๐๐.๐๐
						๓๗๘,๕๕๔.๖๑	TOTAL	๕๑๖,๘๕๐.๐๓

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๓๗๘,๕๕๔.๖๑
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④	FACTOR F (งานก่อสร้างทาง)	=	๑.๓๕๗๔
⑤	FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๑.๐๐๐๐
⑥	F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑+(③)/(①×④+②×⑤) =	=	๑.๐๐๐๐
⑦	FACTOR F _N (ROAD WORKS) = ④×⑥ =	=	๑.๓๕๗๔
⑧	FACTOR F _N (BRIDGE WORKS) = ⑤×⑥ =	=	๑.๐๐๐๐

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายชโลธร เจริญธรรม)

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)

ประธานฯ

นายอนุชา ทองสาสิทธิ์

หัวหน้าส่วนโยธา

13/1/๕7

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอรุศักดิ์ เพชรคง)

เจ้าหน้าที่การประปา