

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๑

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในที่ทำการ อบต.ปากหมาก

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการอบต.ปากหมาก หมู่ที่ ๒ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุมไฟ ๓ เฟส ๒๔๐/๔๑๕ โวลท์ พร้อม กราวด์บาร์ ๑๒ วงจรย่อย (๑๐๐A)	๓	ชุด	๖,๖๓๕.๐๐	๑๙,๙๐๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๙๐๕.๐๐	
	ตู้ควบคุมไฟ ๓ เฟส ๒๔๐/๔๑๕ โวลท์ พร้อม กราวด์บาร์ ๑๒ วงจรย่อย (๒๕๐A)	๒	ชุด	๑๑,๐๒๘.๐๐	๒๒,๐๕๖.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๕๖.๐๐	
	Maint Breaker ๓ p ๑๐๐ A (๑๕KA)	๓	ชุด	๔,๙๕๓.๐๐	๑๔,๘๕๙.๐๐	-	-	๑๔,๘๕๙.๐๐	
	Maint Breaker ๓ p ๑๕๐ A (๓๖KA)	๒	ชุด	๘,๙๗๑.๐๐	๑๗,๙๔๒.๐๐	-	-	๑๗,๙๔๒.๐๐	
	Circuit Breaker ๑ p ๑๕-๒๕ A	๓๖	ชุด	๒,๑๔๙.๐๐	๗๗,๓๖๔.๐๐	-	-	๗๗,๓๖๔.๐๐	
	สายไฟฟ้า THW-A ๓x๙๕ sq.mm	๑,๑๒๐	เมตร	๔๘.๑๓	๕๓,๙๐๕.๖๐	๕๒.๐๐	๕๘,๒๔๐.๐๐	๑๑๒,๑๔๕.๖๐	
	Wire way เหล็ก ๑๐๐x๑๐๐ mm.	๓	ท่อน	๔๖๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๗๒.๐๐	๒๑๖.๐๐	๑,๕๙๖.๐๐	
	ชุดยึดโยงเสาไฟ	๖	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๗,๒๐๐.๐๐	
	ฟรีฟอร์ม ๗๕/๙๐	๒๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	
	เหล็กช่องขนาด ๗ ช่อง พร้อมลูกถ้วย	๑๗	ชุด	๒๒๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๔,๘๒๐.๐๐	
	ทางปลาเบอร์ ๙๐	๑๕	ชุด	๖๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
	เสา คอ. ขนาด ๙ ม.	๘	ชุด	๒,๗๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๖,๘๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							๓๓๖,๕๒๗.๖๐	
๒	ป้ายโครงการ	๑	ชุด					๓,๐๐๐.๐๐	

