

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก อำเภอยะไฮยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๗๔,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก อำเภอยะไฮยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๒๗๔,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชา ทองสาส์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชโลธร เจริญธรรม	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๖.๓ นายอรุศักดิ์ เพชรคง	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน(สถ.ศพด.๓)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรายซี หมู่ที่ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ /๒๕๕๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แบบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน วิศวกรรมโครงสร้าง	๘๐๔,๗๑๙.๒๙	๑.๒๗๐๖	๑,๐๒๒,๔๗๖.๓๓	
๒	งาน/กลุ่มงานสถาปัตยกรรม	๙๐๘,๐๐๔.๐๐	๑.๒๗๐๖	๑,๑๕๓,๗๐๙.๘๘	
๓	งาน/กลุ่มงานระบบสุขาภิบาล	๓๔,๐๕๐.๐๐	๑.๒๗๐๖	๔๓,๒๖๓.๙๓	
๔	งาน/กลุ่มงานระบบไฟฟ้า	๔๐,๙๐๓.๐๐	๑.๒๗๐๖	๕๑,๙๗๑.๓๕	
๕	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมค่าก่อสร้าง

๒,๒๗๔,๔๒๑.๔๙

ปรับเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง

๒,๒๗๔,๐๐๐.๐๐

สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน

	หมวดงานไฟฟ้า												
๑๑	งานระบบไฟฟ้า												
๑๑.๑	โคมเพรессเซอร์หลอดฟลูออโรเฮลเจนต์ ๒x๓๖ วัตต์	๓๘	ชุด	๒๘๐.๐๐	๑๐,๖๔๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๕,๑๓๐.๐๐	๑๕,๗๗๐.๐๐					
๑๑.๒	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๒	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					
๑๑.๓	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	๑๘	ชุด	๗๙	๑,๔๒๒.๐๐	๐	-	๑,๔๒๒.๐๐					
๑๑.๔	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	๙.๐๐	ชุด	๗๙	๗๑๑.๐๐	-	-	๗๑๑.๐๐					
๑๑.๕	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	เหมากรรม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐					
๑๑.๖	ไฟฉุกเฉิน	-	ชุด	๓,๕๐๐	-	๑,๕๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐					
๑๑.๗	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	-	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-					
	รวม๑๑												๕๐,๙๐๓.๐๐
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล												
๑๒	งานระบบสุขาภิบาล												
๑๒.๑	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด ๑๖๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐					
๑๒.๒	ถังตกไขมันสำเร็จรูป	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐					
๑๒.๓	บ่อตกขยะและไขมัน	๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐					
๑๒.๔	บ่อพัก คลส.	-	บ่อ	๑,๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๐.๐๐					
๑๒.๕	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ๐.๐๓๐ ม.	-	ม.	๓๕๐.๐๐	-	๑๒๐.๐๐	-	๔๗๐.๐๐					
๑๒.๖	งานระบบท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคาร	๑.๐๐	เหมากรรม	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐					
	รวม ๑๒												๓๔,๐๕๐.๐๐
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง												๑,๗๘๗,๖๗๖.๒๙