

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างป้อมพยุยงซี-อ่างทอง หมู่ที่ ๔ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๕,๙๐๗.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างป้อมพยุยงซี-อ่างทอง หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๑๐๕,๙๐๗.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสัญญา บัวแก้ว	ตำแหน่ง	นักบริหารงานอบต.๘	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอนุชา ทองสาตี	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ๖	กรรมการ
๖.๓ นายอรุศักดิ์ เพชรคง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการประปา ๒	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายข้างป้อมพระยาหิ-บ้านอ่างทอง ม.๔ ฝั่งจระกรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
๑.๑	ปรับพื้นที่ทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒	ขุดรื้อบดอัดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	๑,๗๙๘.๕	๘.๙๖	๑๖,๑๑๕.๕๖	๑.๓๕๗๔	๑๒,๑๑๖	๒๑,๘๗๓.๙๐
๒	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
๒.๑	งานรองพื้นทาง							
๒.๑.๑	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๒	งานโหล่ทาง							
๒.๒.๑	งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๒๘.๒๐	๒๔๐.๐๐	๖,๗๖๘.๐๐	๑.๓๕๗๔	๙,๒๕๖.๘๘	๙,๑๘๖.๘๘
๒.๓	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
๒.๓.๑	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๘๑.๗๕	๕๕๒.๐๐	๔๔,๓๐๘.๕๐	๑.๓๕๗๔	๖๐,๑๔๘.๓๑	๖๐,๑๔๘.๓๑
๓	งานผิวทาง							
๓.๑	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต.							
๓.๑.๑	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๖๓๕	๔๑๔.๒๐	๖๗๗,๒๑๗.๐๐	๑.๓๕๗๔	๙๑๖,๒๒๔	๙๑๙,๒๕๕.๓๖
๓.๑.๒	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง							
๓.๑.๓	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง	ม.	๑๖๐	๑๑๒.๙๐	๑๘,๐๖๔.๐๐	๑.๓๕๗๔	๑๕๓,๒๒๕	๒๔,๕๒๐.๐๗
๓.๑.๔	รอยต่อตามยาว	ม.	๓๒๗	๕๔.๙๐	๑๗,๙๕๒.๓๐	๑.๓๕๗๔	๒๔,๕๒๐	๒๔,๓๖๘.๕๕
๔	งานโครงสร้าง							
๔.๑	งานท่อกลมคสล.							
๔.๑.๑	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.ชั้น ๓	ม.	๑๘	๑,๗๘๓.๐๐	๓๒,๐๙๔.๐๐	๑.๓๕๗๔	๒,๔๒๐.๒๔	๔๓,๕๑๔.๕๐
๕	งานอื่นๆ							
๕.๑	ป้ายโครงการ(เหม่าจ่าย)	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
						๘๑๒,๕๑๘.๓๖	TOTAL	๑,๑๐๕,๙๐๗.๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๑,๑๐๕,๙๐๗.๐๐

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = ๘๑๒,๕๑๘.๓๖
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = ๐.๐๐
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = ๐.๐๐
- ④ FACTOR F ( งานก่อสร้างทาง ) = ๑.๓๕๗๔
- ⑤ FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) = ๑.๐๐๐๐
- ⑥ F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑ + (③) / ((①) x (④) + (②) x (⑤)) = ๑.๐๐๐๐
- ⑦ FACTOR F<sub>N</sub> ( ROAD WORKS ) = ④ x ⑥ = ๑.๓๕๗๔
- ⑧ FACTOR F<sub>N</sub> ( BRIDGE WORKS ) = ⑤ x ⑥ = ๑.๐๐๐๐

(ลงชื่อ)

ประธานฯ

(นายสัญญา บัวแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

นายอนุชา ทองสาลี

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอรุศักดิ์ เพชรคง)

เจ้าพนักงานการประปา