

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๓ ช่อง ซอยสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๗,๕๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๓ ช่อง กว้าง ๒.๔๐ ม. ลึก ๒.๑๐ ม. ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๕๗,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสัญญา บัวแก้ว	ตำแหน่ง นักบริหารงานอบต.๘	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอนุชา ทองสาตี	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖	กรรมการ
๖.๓ นายชโลธร เจริญธรรม	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ๓	กรรมการ

รายการประมาณราคาค่างก่อสร้าง

ท่อลอดเหลี่ยม ๓ - ๒.๔๐ x ๒.๑๐ x ๖.๐๐ ม.

ส่วนราชการ อบต.ปากหมาก
 สถานที่ก่อสร้าง ช.สุรินทร์ ม.๗ ต.ปากหมาก
 ตามแบบเลขที่
 ประมาณการเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ		ต้นทุนค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	งานดินขุด	๑๑.๒๗	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑,๔๐๘.๗๕	๑,๔๐๘.๗๕
๒	งานคอนกรีตหยาบ	๖.๒๑	ลบ.ม.	๑,๗๐๐.๐๐	๑๐,๕๕๗.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๔๗๑.๕๘	๑๓,๐๒๘.๕๘
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๓๒๐ กก./ตร.ซม.	๗๔.๖๘	ลบ.ม.	๒,๔๗๖.๖๔	๑๘๔,๙๕๕.๔๘	๓๐๖.๐๐	๒๒,๘๕๒.๐๘	๒๐๗,๘๐๗.๕๖
๔	งานเหล็กเสริม	๕.๖๘	-	-	๓,๔๐๑.๐๐	๑๙,๓๑๗.๖๘	๑๙,๓๑๗.๖๘	
	- RB ขนาด ๖ มม.	๐.๐๖	ตัน	๑๙,๔๖๓.๕๕	๑,๑๖๗.๘๑	-	-	๑,๑๖๗.๘๑
	- RB ขนาด ๙ มม.	๐.๐๘	ตัน	๒๐,๖๑๒.๑๕	๑,๖๔๘.๙๗	-	-	๑,๖๔๘.๙๗
	- RB ขนาด ๒๕ มม. (Dowel)	๐.๖๗	ตัน	๒๐,๓๕๕.๑๔	๑๓,๖๓๗.๙๔	-	-	๑๓,๖๓๗.๙๔
	- DB ขนาด ๑๒ มม.	๓.๓๒	ตัน	๒๑,๖๒๒.๔๓	๗๑,๗๘๖.๔๗	-	-	๗๑,๗๘๖.๔๗
	- DB ขนาด ๑๖ มม.		ตัน	-	-	-	-	-
	- DB ขนาด ๒๐ มม.	๑.๕๕	ตัน	๒๓,๒๑๔.๙๕	๓๕,๙๘๓.๑๗	-	-	๓๕,๙๘๓.๑๗
	- DB ขนาด ๒๕ มม.		ตัน	-	-	-	-	-
๕	ลวดผูกเหล็ก	๑๔๒.๐๐	กก.	๓๓.๑๘	๔,๗๑๑.๕๖	-	-	๔,๗๑๑.๕๖
๖	งานไม้แบบ	๖๑.๐๐	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๘,๑๑๓.๐๐	๘,๑๑๓.๐๐
	- ไม้แบบ	๖๑.๐๐	ตร.ม.	๕๘๘.๗๙	๓๕,๙๑๖.๑๙	-	-	๓๕,๙๑๖.๑๙
๗	- ค้ำยัน + เคร่า	๑๘.๓๐	ลบ.ฟ.	๕๑๔.๐๒	๙,๔๐๖.๕๗	-	-	๙,๔๐๖.๕๗
๘	- ตะปู	๑๕.๒๕	กก.	๕๑.๔๐	๗๘๓.๘๕	-	-	๗๘๓.๘๕
๙	งานดินถม(ลูกรัง)	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	joint filler	๒.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐
๑๑	งานอื่น ๆ ป้าย		L/S		-			๒,๓๙๘.๐๐
๑๒	ท่อทางเบี่ยงน้ำชั่วคราว	๕.๐๐	ท่อน	๑,๕๘๙.๐๐	๗,๙๔๕.๐๐			๗,๙๔๕.๐๐
	รวมค่างานต้นทุน							๔๔๕,๘๖๑.๑๐

เพคเตอร์ F ๑.๒๕๐๙

ปรับคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน




นาย ศักญา บัวแก้ว
 ปลัด อบต.ปากหมาก

ประธานฯ



นายอนุชา ทองสาลี
 หน.ส่วนโยธา

กรรมการฯ



นายชไชร เจริญธรรม
 นายช่างไฟฟ้า

กรรมการฯ