

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถึงประปา Rupertung Champeu พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๖ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๑,๓๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถึงประปา Rupertung Champeu พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๖ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการก่อสร้างถึงประปา Rupertung Champeu ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ชุด งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กบอลวาล์ว ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด งานขยายเขตท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๓๘๘ ท่อน จุดจ่ายน้ำ จำนวน ๒๕ จุด เสอปักแนวเขตประปา ๓๒ ต้น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด ๒ แรง พร้อมตู้และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ป้ายประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๕๓,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕ (ก)

๕.๓ ปร.๖

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสัญญา บัวแก้ว	ตำแหน่ง	นักบริหารงานอบต. ๘	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาววิลาสินี หมื่นหนู	ตำแหน่ง	นักบริหารงานอบต. ๗	กรรมการ
๖.๓ นายอนุชา ทองสาลี	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ๖	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังประปารูปทรงกลมแป้นพร้อมขยายเขตประปา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยตาหมิง หมู่ที่ ๖ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๕๘

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างหอดังประปาพร้อมขยายเขตประปา	๖๑๘,๕๕๒.๔๓	
๒	งาน/กลุ่มงาน เครื่องสูบน้ำ	๓๑,๙๙๓.๐๐	
๓	ป้ายโครงการฯ	๓,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง(ปรับเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง)	๖๕๓,๕๔๕.๔๓	
		๖๕๓,๕๐๐.๐๐	
หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)ประธานฯ

(นายสัญญา บัวแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นางสาววิลาสินี หมื่นหนู)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปารูปทรงกลมแป้นพร้อมขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยตาหมิง หมู่ที่ ๖ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ /๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 58

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR. F (ฝนชุด๑)	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างท่อถึงประปา พร้อมขยายเขต	๔๘๖,๐๕๔.๐๘	๑.๒๗๒๖	๖๑๘,๕๕๒.๔๓	
๒	งานครุภัณฑ์	๒๙,๙๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๑,๙๙๓.๐๐	
๓	ป้ายโครงการฯ			๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๕๓,๕๔๕.๔๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๖๕๓,๕๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงานงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างดั่งประปารูปทรงกลมแป้นพร้อมขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยตาดหมิง หมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- เสาค้ำ คอร. 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25	ท่อน	1,074.00	26,850.00	577.00	14,425.00	41,275.00	
	- ดินซุก - ถมดิน	26	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,250.00	3,250.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	4	ลบ.ม.	900.00	3,600.00	99.00	396.00	3,996.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.61	ลบ.ม.	1,600.00	976.00	398.00	242.78	1,218.78	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 280 ksc	7.19	ลบ.ม.	2,383.18	17,135.06	306.00	2,200.14	19,335.20	
	- เหล็ก RB ø 15 มม.	108.00	กก.	21.30	2,300.40	3.40	367.20	2,667.60	
	- เหล็ก DB ø 12 มม.	302.00	กก.	18.93	5,716.86	3.40	1,026.80	6,743.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	28.04	112.16	-	-	112.16	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	11	ตร.ม.	467.29	5,140.19	133.00	1,463.00	6,603.19	
	- ไม้เคร่า , ค้ำยัน	6	ลบ.พ.	467.00	2,802.00	-	-	2,802.00	
	- ตะปู	2.75	กก.	51.40	141.35	-	-	141.35	
2	งานหอดังและถังกรอง								
	- หอดังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม.	1	ชุด	220,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	
	- ข้อความตัวอักษรสีสะท้อนแสง	0	รายการ	-	-	0.00	-	-	
	- ถังกรองสนิมเหล็กบอလာล์ 3 นิ้ว	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
3	อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ								
	- อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบต่างๆ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	-	3,000.00	
4	งานขยายเขต								
	- ท่อPVC ขนาด2นิ้วชั้น8.5	388	ท่อน	151.40	58,743.20	25.00	9,700.00	68,443.20	
	- สามทาง 2ลด1/2 นิ้ว	25	ตัว	38.76	969.00	-	-	969.00	
	- ท่อPVC ขนาด 1/2 นิ้วชั้น8.5	6	ท่อน	35.33	211.98	20.00	120.00	331.98	
	- ฝาครอบ ขนาด 1/2 นิ้ว	25	อัน	2.80	70.00	-	-	70.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว	6	ชุด	807.00	4,842.00	240.00	1,440.00	6,282.00	
	- ข้องอ 90 Pvc 2 นิ้ว	28	ตัว	18.45	516.60	-	-	516.60	
	- ข้อต่อเกลียวนอก 2 นิ้ว	12	ตัว	14.71	176.52	-	-	176.52	
	- สามทาง 2 นิ้ว	4	ตัว	30.89	123.56	-	-	123.56	
	- ฝาครอบ 2 นิ้ว	4	ตัว	19.00	76.00	-	-	76.00	
	- ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	5	ตัว	14.94	74.70	-	-	74.70	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด250 กรัม	8	กป.	121.50	972.00	-	-	972.00	
	- เสาแนวหลักเขตประปา	32	ตัน	90.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- ดั่งซีเมนต์สำเร็จรูป สูง 33 ซม.ศก.0.8 ม.	6	ท่อน	200.93	1,205.58	-	-	1,205.58	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							448,266.08	ยอดยกไป

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า							448,266.08	ยอดยกมา
	- ตู้และอุปกรณ์ควบคุมวงจไฟฟ้า(2แรง)	1	ชุด	9,500.00	9,500.00		-	9,500.00	
	- สายไฟฟ้า Vct 2x4 ตร.มม.	300	เมตร	58.00	17,400.00	11	3,300.00	20,700.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าปลายบาน 3/4 นิ้ว	75	ท่อน	55.00	4,125.00	25	1,875.00	6,000.00	
	- สวิตช์โบริก	1	ชุด	1,588.00	1,588.00			1,588.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-5)							486,054.08	
6	งานเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรง 17 ใบพัด (สแตนเลสทั้งชุด)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00		-	29,900.00	
	รวมค่างานเครื่องสูบน้ำ							29,900.00	