

แบบ ปร.๕(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ที่ศูนย์กัญชุปักภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ /๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แบบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR. F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานโรงจอดรถ	๘๓,๑๐๕.๒๘	๑.๓๐๗๔	๑๐๘,๖๕๑.๘๕	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๐๘,๖๕๑.๘๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
	ขนาดเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม			

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาลี)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายชโลธร เจริญธรรม)

นายช่างไฟฟ้า ชง.

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายอรุศักดิ์ เพชรคง)

เจ้าพนักงานการประปา ชง.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ที่ศูนย์กีฬา-กู้ภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ. 2562

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>โครงสร้างวิศวกรรม</b>									
1	ท่อเหล็กดำ ศก. 3นิ้ว	265.43	กก.	24.61	6,532.23	-	-	6,532.23	
2	ท่อเหล็กดำ ศก. 11/2นิ้ว	103.5	กก.	23.17	2,398.10	-	-	2,398.10	
3	ท่อเหล็กดำ ศก. 1นิ้ว	31,284	กก.	23.61	738.62	-	-	738.62	
4	แปเหล็ก C 75*45*15*3.2 มม.	252.00	กก.	26.99	6,801.48	-	-	6,801.48	
5	เหล็ก RB 12 มม.	17.5	กก.	19.74	345.45	-	-	345.45	
6	น๊อตแรงเกลียว 6 นิ้ว	4	ชุด	230.00	920.00	-	-	920.00	
7	แผ่นPlate 0.25*1.00 ม.หนา 6 มม.	3	ชุด	340.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
8	น๊อต ศก.3/4นิ้ว	20	ชุด	80.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
9	แผ่นหลังคา metal cheet	72	ตร.ม.	290.00	20,880.00	70	5,040.00	25,920.00	
10	ครอบข้าง metal cheet	12	ม.	60.00	720.00	-	-	720.00	
11	ปิดเชิงชาย metal cheet	12	ม.	60.00	720.00	-	-	720.00	
12	SAG ROD RB12 มม.	12	กก.	21.49	257.88	-	-	257.88	
13	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	652.21	กก.	-	-	10.00	6,522.14	6,522.14	
14	คันทันสำเร็จรูป ขนาด0.1*0.1*1.70 ม. พร้อมน๊อตยึด	0	ฟ่อน	250.00	-	-	-	-	
15	สีน้ำมัน+สีกันสนิม	15	ตร.ม.	45.00	675.00	20.00	300.00	975.00	
16	ปรับพื้นที่	72	ตร.ม.	-	-	5.00	360.00	360.00	
17	ทรายหยาบรองพื้น	3.6	ลบ.ม.	350.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
18	ไม้แบบ	5.4	ตร.ม.	350.00	1,890.00	133.00	718.20	2,608.20	
19	ตะแกรงwire Mesh 3มม. 20*20 ซม.	72	ตร.ม.	22.00	1,584.00	5.00	360.00	1,944.00	
20	คอนกรีตสำเร็จ 180 Ksc.	10.8	ลบ.ม.	1,682.24	18,168.19	305.00	3,294.00	21,462.19	
	รวมค่างาน							83,105.28	
	<b>รวมค่างาน</b>				66,511			83,105.28	