

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานรากห้องถึงประปารูปทรงแฉกแปดเหลี่ยมขนาด ๒๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ /๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTER. F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างฐานรากห้องถึงประปา	๑๒๗,๔๘๐.๖๑	๑.๓๐๗๔	๑๖๖,๖๖๘.๑๕	
๒	งานครุภัณฑ์			-	
๓	ป้ายโครงการฯ				
	เงินเดือน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๖๖,๖๖๘.๑๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๖๖,๖๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)
 (นายอนุชา ทองสาส์)
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)
 (นายชโลธร เจริญธรรม)
 นายช่างไฟฟ้า ชง.

(ลงชื่อ)
 (นายอรุศักดิ์ เพชรคง)
 เจ้าพนักงานประปา ชง.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานรากห้องถึงประปาปรับปรุงแซมเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- เสาค้ำ คอ. 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25	ท่อน	1,233.00	30,825.00	365.00	9,125.00	39,950.00	
	- ดินซุด - ถมดิน	26	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,250.00	3,250.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	4	ลบ.ม.	841.12	3,364.48	99.00	396.00	3,760.48	
	- คอนกรีตหยาบ	0.61	ลบ.ม.	1,638.00	999.18	398.00	242.78	1,241.96	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 280 ksc	7.19	ลบ.ม.	2,383.18	17,135.06	306.00	2,200.14	19,335.20	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	108.00	กก.	22.34	2,412.72	3.30	356.40	2,769.12	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	302.00	กก.	18.37	5,547.74	3.30	996.60	6,544.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	30.38	121.52	-	-	121.52	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	11	ตร.ม.	467.29	5,140.19	133.00	1,463.00	6,603.19	
	- ไม้เคร่า, ค้ำยัน	6	ลบ.ฟ	467.00	2,802.00	-	-	2,802.00	
	- ตะปู	2.75	กก.	37.38	103	-	-	102.80	
2	งานห้องถึงและถังกรอง								
	- ย้ายห้องถึงเหล็กขนาด 20 ลบ.ม.	1	ชุด	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3	งานชุดรื้อและเคลื่อนย้ายห้องถึงเก่า	1	ชุด			18,000.00		18,000.00	
	รวมค่างาน							127,480.61	
								127,480.61	