

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝัองจรจรคสล.ถนนสายสำนักสงฆ์บ้านนา หมู่ที่ ๓ ต.ปากหมาก ฝัองจรจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑.๑ ปรับพื้นที่ทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๙๕๑.๕๐	๑.๕๘	๑,๕๐๓.๓๗	๑.๓๖๒๔	๒.๑๕	๒,๐๔๘.๑๙
	๑.๒ ดินลูกรัง ถม					๑.๓๖๒๔		
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานโหล่ทาง							
	๒.๑.๑ งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	๑๐.๓๘	๑๒๗.๐๐	๑,๓๑๘.๒๖	๑.๓๖๒๔	๑๗๓.๐๒	๑,๗๙๖.๐๐
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	๒.๒.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๓.๒๕	๘๗๐.๐๐	๓๗,๖๒๗.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑,๑๘๕.๒๙	๕๑,๒๖๓.๗๑
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางโปรแกรนซีเมนต์คอนกรีต.							
	๓.๑.๑ ผิวทางคอนกรีตหนา ๑๕ซม.	ตร.ม.	๘๖๕.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๑๑,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๙๐.๔๖	๔๒๔,๒๕๑.๓๖
	๓.๑.๒ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	๙๐	๙๘.๖๓	๘,๘๗๖.๗๐	๑.๓๖๒๔	๑๓๔.๓๗	๑๒,๐๙๓.๖๒
	๓.๑.๓ รอยต่อตามยาว	ม.	๑๗๓	๕๑.๕๒	๘,๙๑๒.๙๖	๑.๓๖๒๔	๗๐.๑๙	๑๒,๑๔๓.๐๒
๔	งานอื่นๆ							
					๓๖๙,๖๓๘.๗๙		TOTAL	๕๐๓,๕๙๕.๘๙

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๕๐๓,๕๙๕.๐๐

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๓๖๙,๖๓๘.๗๙
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
④	FACTOR F ( งานก่อสร้างทาง)	=	๑.๓๖๒๔
⑤	FACTOR F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	๑.๐๐๐๐
⑥	F (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) = ๑+(③)/(①×④+②×⑤))	=	๑.๐๐๐๐
⑦	FACTOR F <sub>n</sub> ( ROAD WORKS) = ④×⑥	=	๑.๓๖๒๔
⑧	FACTOR F <sub>n</sub> ( BRIDGE WORKS) = ⑤×⑥	=	๑.๐๐๐๐

ห้าแสนสามพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน

ลงชื่อ .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา ทองสาลี)

ผอ.กองช่าง อบต.ปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชโลธร เจริญธรรม)

นายช่างไฟฟ้า ชง.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอรุศักดิ์ เพชรคง)

เจ้าพนักงานประปา ชง.