

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตึกระฟ้ารูปทรงแฉกแปดเหลี่ยมขนาด20ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพรุยายซี หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2564

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>งานฐานราก</b>								
	- เสาเข็ม คอร. 0.20 x 0.20 x 100 ม.	25	ท่อน	1,233.00	30,825.00	365.00	9,125.00	39,950.00	
	- ดินซูด - ถมคืบ	26	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,250.00	3,250.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	4	ลบ.ม.	841.00	3,364.00	99.00	396.00	3,760.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.61	ลบ.ม.	1,638.00	999.18	398.00	242.78	1,241.96	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 280 ksc	7.19	ลบ.ม.	2,382.18	17,127.87	306.00	2,200.14	19,328.01	
	- เหล็ก RB ๑ 12 มม.	0.092	ตัน	22,733.64	2,091.49	3300.00	303.60	2,395.09	
	- เหล็ก DB ๑ 16 มม.	0.312	ตัน	20,908.38	6,523.41	3,300.00	1,029.60	7,553.01	
	- เหล็ก DB ๑ 12 มม.	0.225	ตัน	22,204.30	4,995.97	3,300.00	742.50	5,738.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	18	กก.	28.97	521.46	-	-	521.46	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	11	ตร.ม.	467.29	5,140.19	133.00	1,463.00	6,603.19	
	- ไม้คร่ำ , ค้ำยัน	6	ลบ.ฟ	467.00	2,802.00	-	-	2,802.00	
	- ตะปู	2.75	กก.	37.38	103	-	-	102.80	
2	<b>งานหลังและดั่งกรอง</b>								
	- หอดั่งเหล็กขนาด 20 ลบ.ม.	1	ซูด	220,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	
	- ข้อความตัวอักษรสีสะท้อนแสง	1	รายการ	500.00	500.00	0.00	-	500.00	
	- ดั่งกรองสนิมเหล็กบอလာลิว 3 นิ้ว	1	ซูด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
3	<b>อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ</b>								
	- อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบหลังเข้าดั่งกรอง	1.00	ซูด	12,200.00	12,200.00	0.00	-	12,200.00	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	เสาไฟฟ้า คอร. 8 เมตร	1	เสา	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	สายไฟฟ้า THW A 25 ตร.มม.	1	ม้วน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-5)</b>							<b>389,746.00</b>	
5	<b>งานเครื่องสูบน้ำ</b>								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรง	1	ซูด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
	<b>รวมค่างานเครื่องสูบน้ำ</b>							<b>48,600.00</b>	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>438,346.00</b>	

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงประปาปรับปรุงแซมแป้นขนาด ๒๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพรุยายซี หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ /๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR. F (ฝนชุก๑)	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างหอดึงประปา	๓๗๙,๘๗๙.๘๘	๑.๓๐๕๖	๔๙๕,๙๗๑.๑๗	
๒	งานครุภัณฑ์	๔๘,๖๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	
๓	ป้ายโครงการฯ				
	เงินในใจ				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๔๔,๕๗๑.๑๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๔๔,๕๗๑.๑๗	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)			
	ขนาดเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม			
<p>ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ</p> <p>นายอนุชา ทองสาตี</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>ลงชื่อ ..... กรรมการ</p> <p>นายชโลธร เจริญธรรม</p> <p>นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน</p> <p>ลงชื่อ ..... กรรมการ</p> <p>นายอรุศักดิ์ เพชรคง</p> <p>เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน</p>					