

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ แบบก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบล ปากหมาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

แบบ ปร. ๔ และ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน วิศวกรรมโครงสร้าง	๓๒๘,๐๖๘.๕๑	
๒	งาน/กลุ่มงานสถาปัตยกรรม	-	
๓	งาน/กลุ่มงานระบบสุขาภิบาล	-	
๔	งาน/กลุ่มงานระบบไฟฟ้า	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๒๘,๐๖๘.๕๑	
	ราคากลาง(คิดเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง)	๓๒๘,๐๖๘.๕๑	
เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหกสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอนุชา ทองสาส์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชโลธร เจริญธรรม)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสุภาสิตา ศิริวานิช)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสุกษิตาวรร บุษชู)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางจารุณี มณีโชติ)

ครูปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายสัญญา บัวแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายจักพงษ์ สุขมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. ๔

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานรั้ว								
	ดินขุด-ดินถม	ม ^๓	๒๓.๙๐		-	๙๙.๐๐	๒,๓๖๖.๑๐	๒,๓๖๖.๑๐	
	ทรายหยาบรองพื้น	ม ^๓	๑.๔๙	๘๔๑.๑๒	๑,๒๕๓	๙๙.๐๐	๑๔๗.๕๑	๑,๔๐๐.๗๘	
	คอนกรีต ผสมสำเร็จ(๑๘๐ Ksc)	ม ^๓	๒๓.๐๐	๑,๗๙๖.๘๙	๔๑,๓๒๘	๓๙๑.๐๐	๘,๙๙๓.๐๐	๕๐,๓๒๑.๔๗	
	ไม้แบบ	ม ^๒	๙๙.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๔,๖๕๐	๑๓๓.๐๐	๑๓,๑๖๗.๐๐	๔๗,๘๑๗.๐๐	
	ไม้โครง	ม ^๒	๒๙.๗๐	๓๕๐.๐๐	๑๐,๓๙๕	-	๐.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	
	เหล็ก RB ๖ mm.	กก.	๓๓๕.๒๔๐	๒๘.๙๕	๙,๗๐๕	๔.๑๐	๑,๓๗๔.๔๘	๑๑,๐๗๙.๖๘	
	เหล็ก DB๑๒ mm.	กก.	๑,๗๓๐.๓๓๐	๒๗.๗๕	๔๘,๐๑๗	๔.๑๐	๗,๐๙๔.๓๕	๕๕,๑๑๑.๐๑	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๖๑.๙๗	๓๓.๖๕	๒,๐๘๕		๐.๐๐	๒,๐๘๕.๑๙	
	ตะปู	กก.	๒๔.๐๐	๓๗.๓๘	๘๙๗		๐.๐๐	๘๙๗.๑๒	
	ท่อเหล็กกลม BS-m Ø ๓"	ท่อน	๔๒.๐๐	๑,๔๓๑.๗๘	๖๐,๑๓๕	๖๑๔.๘๘	๒๕,๘๒๔.๙๖	๘๕,๙๕๙.๗๒	
	ท่อเหล็กกลม BS-m Ø ๑-๑/๒"	ท่อน	๑๖๔.๐๐	๗๑๐.๒๘	๑๑๖,๔๘๖	๒๕๙.๙๒	๔๒,๖๒๖.๘๘	๑๕๙,๑๑๒.๘๐	
	ลวดตาข่ายขนาดช่องตาข่าย๒"x๒"	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๖,๐๐๐	๓.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๙๗,๙๒๐.๐๐	
	ทาสีน้ำมันกันสนิม	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๕๔.๐๐	๓,๒๔๐	๓๘.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	
	แผ่นเหล็กยึดเสาปิดหัวเสาพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๘๓.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๒,๔๕๐	๓๐.๐๐	๒,๔๙๐.๐๐	๑๔,๙๔๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่าต้นทุนงานรั้ว							๕๔๔,๙๒๕.๘๗	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ แบบก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลปากหมาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ เดือน ๒๕๖๔ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน วิศวกรรมโครงสร้าง	๕๕๗,๐๑๐.๘๗	๑.๓๐๗๑	๗๒๘,๐๖๘.๙๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๗๒๘,๐๖๘.๙๑	

รวมค่าก่อสร้าง ๗๒๘,๐๖๘.๙๑

เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหกสิบบแปดบาทเก้าสิบบเอ็ดสตางค์

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอนุชา ทองสาส์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชโลธร เจริญธรรม)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสุภาสิดา ศิริวานิช)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสุกษิตาธร บุญชู)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางจรรณี มณีโชติ)

ครูปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายสัญญา บัวแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายจกพงษ์ สุขมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก