

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไม้แดง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๘๒,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไม้แดง....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๖๙๓,๘๐๕.๕๔.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ...แบบ...ปร.๔.....
 ๖.๒ ...แบบ...ปร.๕.....
 ๖.๓ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน
 พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....
 ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ...นายสัญญา บัวแก้ว.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก.....ประธานกรรมการฯ.....
 ๗.๒ ...นางสาวอรทัย เมืองจันทร์.....นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ.....กรรมการ.....
 ๗.๓ ...นายสรวิษฐ์ ศรีใย.....ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ.....กรรมการ.....
 ๗.๔
 ๗.๕
 ๗.๖
 ๗.๗
 ๗.๘
 ๗.๙

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศพต.บ้านคลองไม้แดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	๕๓๐,๐๒๗.๑๕	๑.๓๐๙๐	๖๙๓,๘๐๕.๕๔	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมค่าก่อสร้าง

๖๙๓,๘๐๕.๕๔

คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น

๖๙๓,๘๐๕.๕๔

ตัวอักษร

(หกแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าบาทห้าสิบลีตี่สตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายสัญญา บัวแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวอรทัย เมืองจันทร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสรวิชัย ศรีโย

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศพด.บ้านคลองไม้แดง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ต่อเติมอาคาร)								
	๑.๑ ขุดดิน	๒.๘๐	ลิป.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๔๑๔.๔๐	๔๑๔.๔๐	
	๑.๒ ทราดยาบราดน้ำอัดแน่น	๐.๑๐	ลิป.ม.	๕๖๐.๗๕	๕๖.๐๘	๙๑.๐๐	๙.๑๐	๖๕.๑๘	
	๑.๓ คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๑๐	ลิป.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙.๘๐	๒๐๔.๘๐	
	๑.๔ คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๖.๖๐	ลิป.ม.	๒,๑๐๒.๘๐	๑๓,๘๗๘.๔๘	๓๙๘.๐๐	๒,๖๒๖.๘๐	๑๖,๕๐๕.๒๘	
	๑.๕ แบบหล่อคอนกรีตคิดให้ ๕๐%	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๙๙๕.๐๐	๖,๑๙๕.๐๐	
	๑.๖ เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR ๒๔ Dia ๖ มม.	๕๙.๑๔	กก.	๒๕.๙๓	๑,๕๓๓.๕๐	๔.๑๐	๒๔๒.๔๗	๑,๗๗๕.๙๗	
	- เหล็ก SD ๔๐ Dia ๑๒ มม.	๒๑๑.๓๔	กก.	๒๔.๓๖	๕,๑๔๘.๒๔	๓.๖๐	๗๖๐.๘๒	๕,๙๐๙.๐๗	
	- ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๔	กก.	๓๒.๗๑	๑๖๔.๘๖	-	-	๑๖๔.๘๖	
	- ตะปู	๓.๗๕	กก.	๔๖.๗๓	๑๗๕.๒๔	-	-	๑๗๕.๒๔	
	๑.๗ งานเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา								
	- C ๑๕๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม. กัลวาไนซ์	๓.๐๐	ท่อน	๙๕๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	
	- C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม. กัลวาไนซ์	๖.๐๐	ท่อน	๗๙๔.๓๙	๔,๗๖๖.๓๔	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕,๙๖๖.๓๔	
	- C ๗๕ x ๔๕ x ๑๕ x ๒.๓ มม. กัลวาไนซ์	๖.๐๐	ท่อน	๖๐๗.๔๘	๓,๖๔๔.๘๘	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๔๔.๘๘	
	เหล็กแผ่นยึดผนังกับหัวราวจันทัน		ชุด	๒๘๐.๐๐	-	๒๐.๐๐	-	-	
	๑.๘ งานสีกันสนิม	๖.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
								๔๖,๑๘๑.๐๑	
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	๒.๑ งานหลังคา								
	- กระจกเบี่ยงลอนคู่ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม.	๗๘.๐๐	แผ่น	๕๕.๐๐	๔,๒๙๐.๐๐	-	-	๔,๒๙๐.๐๐	
	- ครอบข้างหลังคา METAL SHEET	๑๑.๐๐	เมตร	๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๑,๑๕๕.๐๐	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปทูลอนวัน	๒๒.๐๐	เมตร	๑๒๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๔๕.๐๐	๙๙๐.๐๐	๓,๖๓๐.๐๐	
	- ขอบเกี่ยวกระเบื้อง	๑๕๖.๐๐	ตัว	๗.๐๐	๑,๐๙๒.๐๐	-	-	๑,๐๙๒.๐๐	
	- สกรูเกลียวปlostoy	๑.๐๐	กิโลยง	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	๓๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
	๒.๒ งานฝ้าเพดาน								
	- C๒ ฝ้าเพดานฉาบเรียบยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. โครงซีลาย	๑๖๔.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	๕๓,๓๐๐.๐๐	
	- C๓ ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดมีตะแกรงระบายอากาศลายไม้โครงซีลาย	๘๒.๕๐	ตร.ม.	๒๑๐.๐๐	๑๗,๓๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	๖,๑๘๗.๕๐	๒๓,๕๑๒.๕๐	
	- C๓ ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดลายไม้โครงซีลาย	-	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	-	-	
	- C๔ ฝ้าเพดานฉาบเรียบยิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา ๙ มม. โครงซีลาย	-	ตร.ม.	๓๑๒.๐๐	-	๗๕.๐๐	-	-	

	๒.๓ งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐทึบหนาครึ่งแผ่น	๕๗.๓๒	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๔,๓๓๐.๐๐	๗๘.๐๐	๔,๔๗๐.๙๖	๑๘,๘๐๐.๙๖	
	- งานฉาบปูนเรียบ	๑๑๔.๖๔	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๖,๖๔๙.๑๒	๗๕.๐๐	๘,๕๙๘.๐๐	๑๕,๒๔๗.๑๒	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมเหล็กเสริม	๖๑.๐๐	เมตร	๕๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๕๒๕.๐๐	๔,๕๗๕.๐๐	
	๒.๔ งานพื้นและตกแต่ง								
	พื้นคสล.	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๔๐.๐๐	๑๒,๒๔๐.๐๐	-	-	๑๒,๒๔๐.๐๐	
	- พื้นผิวกระเบื้องขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. รวมปูนทราย	๑๖๔.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๔๕,๙๒๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๓,๔๔๘.๐๐	๕๙,๓๖๘.๐๐	
	- พื้นผิวขัดมัน	๒๙.๕๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๒,๐๖๕.๐๐	๘๒.๐๐	๒,๔๑๙.๐๐	๔,๔๘๔.๐๐	
	๒.๕ งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์							-	
	- ป๔ อลูมิเนียม	๒.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๗,๐๐๐.๐๐	
	- ป๕ อลูมิเนียม	๒.๐๐	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	
	น๓ อลูมิเนียม	๒.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	
	น๔ อลูมิเนียม	๑๐.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	๒.๖ งานสีภายนอก - สีภายใน								
	- สีภายนอก	๑๔๙.๓๘	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๕,๒๒๘.๓๐	๓๕.๐๐	๕,๒๒๘.๓๐	๑๐,๔๕๖.๖๐	
	- สีภายใน	๑๓๑.๐๘	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๔,๕๘๗.๘๐	๓๐.๐๐	๓,๙๓๒.๔๐	๘,๕๒๐.๒๐	
	- สีฝ้าเพดานภายนอก	๑๖๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๕,๗๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	๑๐,๖๖๐.๐๐	
	- สีฝ้าเพดานภายใน	๘๒.๕๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒,๘๘๗.๕๐	๓๐.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๕,๓๖๒.๕๐	
	๒.๗ งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ (สีขาว)								
	- ชักโครกพร้อมอุปกรณ์		ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	-	๔๕๐.๐๐	-	-	
								๓๔๙,๖๑๑.๘๘	
๓	หมวดงานไฟฟ้า								
	๓.๑ งานไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคาร								
	โคมไฟ ๒*๑๘ W ๓๐*๑๒๐ cm (โคมไฟเพดาน)	๒๐.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	
	โคมไฟสำเร็จรูป T๘ LED ๑*๑๘ W ๑๒๐ CM	๑๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	
	โคมขาลาเปา LED ๑๘W สำหรับติดเพดาน	๓.๐๐	ชุด	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๑๑๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๗๓๕.๐๐	
	๒ สวิตซ์ไฟฟ้า ๑๖A ๒๒๐-๒๕๐V ฝิ่งผนัง	๔.๐๐	ชุด	๑๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	
	๓ สวิตซ์ไฟฟ้า ๑๖A ๒๒๐-๒๕๐V ฝิ่งผนัง	๔.๐๐	ชุด	๑๕๕.๐๐	๖๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	
	เต้ารับปลั๊กฝิ่งผนัง(๒ ปลั๊ก) ๑๖A ๒๒๐V มีกราวด์พร้อมมานิรภัย	๔.๐๐	ชุด	๒๔๕.๐๐	๙๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๓๗๐.๐๐	
	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ๖ ช่อง ๕๐ A ๑ P ๒ สาย (MCB ๒Pole ๕๐Aกันดูด)พร้อม	๑.๐๐	ชุด	๑,๘๔๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๗๔๐.๐๐	
	สายไฟVAF ขนาด ๒*๑.๕ ตร.ม.ม.	๒๐๐.๐๐	เมตร	๑๒.๖๑	๒,๕๒๒.๐๐	๑๒.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔,๙๒๒.๐๐	
	สายไฟVAF -GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ขนาด๒*๒.๕/๒.๕ ตร.ม.	๕๐.๐๐	เมตร	๓๘.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๗๑๐.๐๐	
๔	หมวดงานรื้อถอน							๓๗,๗๑๗.๐๐	
	๔.๒ งานรื้อถอน ประตู - หน้าต่าง								
	- ป๑ รื้อถอนออกไป	๒.๐๐	ชุด	-	-	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
	- ป๒ รื้อถอนออกไป	๓.๐๐	ชุด	-	-	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป๓ รื้อถอนออกไป	๔.๐๐	ชุด	-	-	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
	- น๑ รื้อถอนออกไป	๒.๐๐	ชุด	-	-	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	

