

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ /๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปากหมาก

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน	๗๕๑,๐๘๒.๓๒	๑.๓๓๓๙๒	๑,๐๐๕,๘๔๙.๔๔	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมค่าก่อสร้าง

๑,๐๐๕,๘๔๙.๔๔

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง

๑,๐๐๕,๘๔๙.๔๔

หนึ่งล้านห้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัญญา บัวแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนุชา ทองสาตี)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายยุทธชัย ปรีชา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร. ๔

กลุ่มงาน/ งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านอ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ่างทองหมู่ที่ ๕ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดลอก								
	ขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๑๖,๒๑๖.๐๐		-	๒๘.๖๙	๔๖๕,๒๓๗.๐๔	๔๖๕,๒๓๗.๐๔	ลบ.ม.ปกติ
	ขนดินทิ้ง ๕ กม.	ลบ.ม.	๘,๗๘๐.๐๐			๒๙.๑๒	๒๕๕,๖๗๓.๖๐	๒๕๕,๖๗๓.๖๐	ลบ.ม.หลวม
๒	งานวางท่อ								
	วางท่อ PVC ชนิดปลายธรรมชาติ	ท่อน	๖.๐๐	๔,๕๑๐	๒๗,๐๖๐	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๘,๒๖๐.๐๐	
	ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๔ เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐"								
	ข้อต่อตรง PVC ๑๐ นิ้วแบบหนา	อัน	๓.๐๐	๕๕๐	๑,๖๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	
	น้ำยาประสานท่อ ๒๕๐ กรัม	กระป๋อง	๒.๐๐	๑๓๑	๒๖๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๑.๖๘	
	รวมงาน							๗๕๑,๐๘๒.๓๒	
	รวมเป็นเงินค่าต้นทุน							<u>๗๕๑,๐๘๒.๓๒</u>	